Consultas Realizadas

Licitación 451743 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL ESPACIO DE CUIDADO MITA ROGA - PLURIANUAL

Consulta 1 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Solicitamos considerar como cumplida la capacidad técnica a los oferentes que demuestren mediante el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente del ultimo año, contar con el acceso a suficientes activos líquidos para culminar los trabajos, sin necesidad de complementarlo con lineas de crédito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO AL PBC. EL CRITERIO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL PBC STANDAR DE LA DNCP, A FIN DE FOMENTAR L APARTICIPACIÓN DE TODAS LA EMPRESAS, LA CONVOCANTE NO PUEDE LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE PEQUEÑAS MEDIANAS O GRANDES EMPRESAS.-		

Consulta 2 - Estudio Geotécnico

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
Como se trata de una contrato cerrado, podrían remitir el estudio geotécnico para poder considerar la longitud de los pilotes a cotizar, ya que el tipo de contrato no permite alterar las cantidades estipuladas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2024
REMITIRSE A LA ADENDA 1. DOCUMENTOS SICP		

Consulta 3 - PLANOS ESTRUCTURALES

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2024
Solicitamos a la convocante planos en formato dwg, debido a que las medidas de los planos son ilegibles en el formato en el que estan.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
REMTIIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP SE ENCUENTRAN LOS PLANOS MAS LEGIBLES Y AMPLIADOS		

Consulta 4 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
SOLICITAMOS PLANOS EN AUTOCAD, EN CASO DE NO SER POSIBLE PROVEER EL MISMO, SE SOLICITA EL PDF ORIGINAL DIRECTO DEL AUTOCAD EL PLANO DISPONIBLE ES UN ARCHIVO ESCANEADO EN EL CUAL NO SE DISTINGUE DETALLES ESTRUCTURALES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2024
REMTIIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP SE ENCUENTRAN LOS PLANOS MAS LEGIBLES Y AMPLIADOS		

Consulta 5 - INSTALACION HIDROSANITARIA PROVISORIA

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
SE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA EXISTENTE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-		

Consulta 6 - ITEM 62 PROVISION Y COLOCACION DE PISO PAVER

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
ESPECIFICAR EL ESPESOR PARA LA CAMA DE ARENA, LA EETT INDICA QUE EN ALGUNOS CASOS SE HARÁ CON UN COLCHÓN DE 10CM EN CAMBIO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO HABLA DE 4 A 5CM. ESTE DATO ES IMPORTANTE PARA EL CONSUMO DE MATERIALES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. COMO SE INDICA EN EL MISMO, Para la instalación de los pavers, si bien se menciona que en caso especiales se utilizara un espesor de 10 cm, sin embargo, se utilizará un colchón de arena con una medida general de 4 a 5 cm de espesor. Esta medida general asegura una base adecuada para la correcta colocación y estabilidad de los pavers.		

Consulta 7 - Ítem 69 caño PVC para desague pluvial de 100mm con boqueta de desague

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA SER EN METRO LINEAL , SE PIDE VERIFICAR EL COMPUTO DEL MISMO PARA UN CORRECTO COSTEO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO. El costo global del ítem se calculó basándose en los planos de instalaciones de desagüe pluvial detallados en los documentos INS 3.1, INS 3.2, INS 3.3, INS 3.4 e INS 3.5. Estos planos proporcionan la información necesaria para estimar los costos asociados con la implementación de los sistemas de desagüe pluvial		

Consulta 8 - Unidad de Medida de Item 67

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA SER EN METROS CUADRADOS , SE PIDE VERIFICAR EL COMPUTO DEL MISMO PARA UN CORRECTO COSTEO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC.-		

Consulta 9 - ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA SER EN METRO LINEAL , SE PIDE VERIFICAR EL COMPUTO DEL MISMO Y SEPARAR LA UNIDAD DE REGISTROS DE LA CAÑERÍA PARA UN CORRECTO COSTEO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y SICP. El costo global del ítem se calculó basándose en los planos de instalaciones de desagüe pluvial detallados en los documentos INS 3.1, INS 3.2, INS 3.3, INS 3.4 e INS 3.5. Estos planos proporcionan la información necesaria para estimar los costos asociados con las cañerías y registros pluviales.-		

Consulta 10 - ITEM 89

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA SER EN METRO LINEAL , SE PIDE VERIFICAR EL COMPUTO DEL MISMO PARA UN CORRECTO COSTEO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC Y LOS PLANOS PUBLICADOS EN EL SICP POR ADENDA. El costo global del ítem se calculó basándose en los planos de instalaciones de desagüe cloacal detallados en los documentos INS 1.1, INS 1.2, INS 1.3 e INS 1.4. Estos planos proporcionan la información necesaria para estimar los costos asociados con las cañerías cloacales.-		

Consulta 11 - ITEM 98

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
ESPECIFICAR TIPO Y MODELO DE GRIFERIAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
Austarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, y Planos de arquitectura e instalación hidráulica Publicados en el SICP por Adenda.-		

Consulta 12 - Item 99

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
ESPECIFICAR TIPOS Y MODELOS DE GRIFERIAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
Austarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, y Planos de arquitectura e instalación hidráulica Publicados en el SICP por Adenda.-		

Consulta 13 - ITEM 102 PROV Y COLOCACION DE MEDIDOR TRIFASICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
ESPECIFICAR SI LA SOLICITUD DE MEDIDOR TRIFASICA ESTARÁ A CARGO DE LA CONTRATANTE O CONTRATISTA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL EETT, YA QUE INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.-		

Consulta 14 - Item 112 aire acondicionado 24000 BTU

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
ESPECIFICAR EN LOS PLANOS POSICIÓN DE LOS VAPORIZADORES CON SUS RESPECTIVOS COMPRESORES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC Y PUBLICADO POR ADENDA EN EL SICP. La ubicación de los vaporizadores de los aires acondicionados está especificada en los planos de instalación eléctrica. Estos planos proporcionan la disposición exacta y la ubicación designada para cada vaporizador dentro del sistema eléctrico del proyecto. Ver los planos INS 5.1, INS 5.2, INS 5.3 e INS 5.4		

Consulta 15 - Item 113 Provision y Colocacion de aire acondicionado de .36000 BTU

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
ESPECIFICAR EN LOS PLANOS POSICIÓN DE LOS VAPORIZADORES CON SUS RESPECTIVOS COMPRESORES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC Y PUBLICADO POR ADENDA EN EL SICP. La ubicación de los vaporizadores de los aires acondicionados está especificada en los planos de instalación eléctrica. Estos planos proporcionan la disposición exacta y la ubicación designada para cada vaporizador dentro del sistema eléctrico del proyecto. Ver los planos INS 5.1, INS 5.2, INS 5.3 e INS 5.4		

Consulta 16 - ITEM 140 PROV Y COMBO DE JARDINES

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
SE SOLICITA PLANOS DE UBICACIÓN DE PLANTAS E IMÁGENES RENDERIZADAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARE A LO SOLICITADO EN LAS EETT Y PLANOS DE ARQUITECTURA PUBLICADOS EN EL SICP.-		

Consulta 17 - PLANILLA DE COMPUTO

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
SE DEBE INCLUIR DENTRO DE LOS RUBROS CORDONES DE HORMIGÓN PARA LOS PISOS PAVERS Y EL COMPUTO DE LOS MISMOS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS EETT. Dentro del ítem de paver se contempla la inclusión del cordón de hormigón, el cual previene el desplazamiento de los pavers de su posición final.-		

Consulta 18 - VISTAS Y DETALLES DE TERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
SE SOLICITA RENDER DE TODAS LAS VISTAS POSIBLES PARA IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LOS DETALLES DE TERMINACIÓN		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS EETT Y PLANOS PUBLICADOS EN EL SICP. Los renders no constituyen parte del legajo técnico, son imágenes referenciales que ilustran el diseño propuesto del proyecto. Los detalles específicos de las fachadas están descritos en los planos de arquitectura, que se encuentran en las láminas ARQ 1.6 y ARQ 1.7. Estos planos proporcionan información detallada y técnica sobre los acabados y características de las fachadas.		

Consulta 19 - Item 50

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
SE SOLICITA LA ADMISION DE CHAPAS DE 40MM DEBIDO QUE EN EL MERCADO PREDOMINAN LOS DE 30MM Y 40MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC.-		

Consulta 20 - Item 67. Cielorraso a junta tomada

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
Favor proveer un plano donde se pueda apreciar los ambientes con este tipo de cielorraso, ya que en la planilla figura unidad de medida global.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSRSE A LO SOLICITADO EN EL PPBC Y PUBLICADO EN EL SICP. VER PLANO ARQ. 1.7		

Consulta 21 - Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
En las especificaciones técnicas habla que el transporte del mismo se hará en camiones mixer. Es exigencia que el hormigón sea elaborado en planta o se puede producir in situ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS EETT. COMO SE VISUALIZA EL HORMIGON DEBE SE, OIR ELABORADO Y TRANSPORTADO EN CAMIONES MIXER, PO RELLOS LA EXIGENCIA		

Consulta 22 - Item 83: Bombas

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Se solicita especificación acerca de la potencia de bombas a instalar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS EETT.-		

Consulta 23 - PCI: caños galvanizados para combate de incendios

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
Se solicitan detalles de los distintos diámetros de los caños galvanizados para el combate de incendios. En que rubro de la planilla se cotizan estos caños?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2024
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. LOS MISMOS ESTAN INCLUIDO Y COTIZADOS EN EL ÍTEM 80.-		