

Consultas Realizadas

Licitación 454585 - LLAMADO MOPC Nº 102/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2x220 KW - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

Consulta 1 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
La experiencia específica requerida en instalaciones de Alta Tensión de 2 a 3 km corresponden a tramos Aéreos o subterráneos. ¿Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Corresponde a Tramos Aéreos y/o Subterráneo en Nivel de Tensión 220 kV.		

Consulta 2 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de ofertas, este pedido obedece a poder contar con mayor tiempo para el análisis y estudio de los ítems a ser cotizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 3 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Consultamos si los contratos requeridos deben contemplar indefectiblemente ambas similitudes (2 a 3 km de instalación de Alta tensión y 15.000 m3 de excavación con entibamiento o pueden contemplar una similitud en un contrato y otra similitud en otro. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Efectivamente. Pueden contemplar una similitud en un contrato y la otra en otro contrato.		

Consulta 4 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Favor aclarar qué documentación deberá presentarse para comprobar la ejecución de excavación de zanja con entibamiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Los documentos necesarios para respaldar la experiencia solicitada serán Certificados de Obra y EE.TT correspondientes.		

Consulta 5 - camión Hidroelevador y herramientas de linea viva

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Entendemos que el camión Hidroelevador y las herramientas de linea viva serán necesarios solo en el caso de que el oferente desee cotizar en las siguientes localidades: Asunción, Luque, Limpio, Ñemby, Capiatá, San Lorenzo, Guarambaré, San Bernardino, Coronel Oviedo, Caaguazú, Juan Eulogio Estigarribia, Concepción, PedroJuan Caballero, Ciudad del Este, Catueté y Encarnación. Favor confirmar si para este tipo de herramientas y camiones será suficiente un compromiso de alquiler de equipos y/o compromiso de compra venta en el caso de resultar adjudicados en este proyecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La Consulta realizada no corresponde al presente Llamado.		

Consulta 6 - Cuadrilla para Líneas energizadas.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
En el PBC dentro del requisito de capacidad en materia de personal se indica que se deberá disponer de una cuadrilla para Lineas energizadas. Entendemos que este punto solo aplica para los oferentes que desean participar en las localidades de Asunción, Luque, Limpio, Ñemby, Capiatá, San Lorenzo, Guarambaré, San Bernardino, CoronelOviedo, Caaguazú, Juan Eulogio Estigarribia, Concepción, PedroJuan Caballero, Ciudad del Este, Catueté y Encarnación. Favor confirmar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La Consulta realizada no corresponde al presente Llamado.		

Consulta 7 - Prórroga del plazo de entrega de las ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos una prórroga de por lo menos 20 días para la presentación de las ofertas ya que los suministros son en su mayoría extra-mercosur.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 8 - Publicar las EE.TT.

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Solicitamos la publicación de las especificaciones técnicas de los cables subterráneos de 245 kV a suministrar al igual que las especificaciones técnicas de los demás accesorios, mufas terminales, empalmes, cajas de conexión, descargadores, etc., de manera urgente considerando el escaso tiempo para preparar una oferta completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Las mismas fueron incorporadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Por la presente solicitamos los archivos de las especificaciones técnicas de los materiales ser suministrados o en su defecto nos indiquen dónde se encuentran detallados los requisitos en el PBC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Las mismas fueron incorporadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 10 - Otros Requerimientos del Banco Mundial, para los aspectos ambientales y sociales del proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Entendemos que esta obra será financiada a través del Banco Mundial según Contrato de Préstamo BIRF 9451-PY en el marco del proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, por lo que consultamos, si se deberán atender otros requerimientos del Banco Mundial y sus entidades financieras, como las normas de desempeño IFC – Principios de Ecuador, para la gestión de social y ambiental del proyecto, atendiendo a que de ser así esto tendría un impacto en los costos de nuestra propuesta para la gestión de la salud y la seguridad ocupacional, el medio ambiente y social.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
"Efectivamente la obra será implementada en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, financiado por el Banco Mundial. En ese sentido las normas de desempeño IFC - Principios de Ecuador, no aplican. Se deberá cumplir con los estándares ambientales y sociales del Marco Ambiental y Social del Banco, aplicables a esta Operación. Remitirse al PBC PARTE 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES, SOCIALES, SALUD Y SEGURIDAD (ETAS) donde se incluyen además los programas que atienden la salud y la seguridad ocupacional, en coincidencia con las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del MOPC (ETAGs)."		

Consulta 11 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Amablemente solicitamos que sea concedido una prórroga de 30 días a modo de poder elaborar un oferta competitiva.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 12 - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
24. " Para el requerimiento de experiencia específica mencionado en el inciso 2.4 - Experiencia en el PBC, donde se indica el requerimiento conjunto de: Participación como contratista principal en por lo menos 2 contratos en los últimos 7 años cada uno por un valor mínimo de 36 mil millones de guaraníes, y que cumplan con: a. 2 a 3 km de instalación de Alta tensión, y b. 15.000 m3 de excavación de zanjas con entibamiento. De modo a ampliar la participación de empresas paraguayas del rubro electromecánico solicitamos la reducción de los requisitos de los puntos a. y b. mencionados anteriormente en: a. 1 a 2 km de instalación de Alta tensión, y b. 1.000 m3 de excavación de zanjas con entibamiento. Atendiendo a como se indica en las EETTs mismas de este llamado en el inciso 9.2.2-Excavaciones de las zanjas, en el segundo párrafo: "En general las excavaciones se harán sin entibado a menos que la estabilidad de las paredes de las mismas lo exija según el resultado del Diseño Final de Ingeniería proveído por la Contratista (atención a la zona de talud de la costanera). Además la profundidad de las zanjas y el método constructivo indicado normalmente en las EETT de ANDE las excavaciones se realizan por tramos entre registros y el entibamiento no es una práctica común por lo que dicho requerimiento resulta una limitante para la participación de las empresas nacionales del rubro electromecánico."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Atendiendo a la envergadura e importancia de la Obra, la Convocante se mantiene a lo establecido en el PBC.		

Consulta 13 - GENERALIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
1. En el inciso 1.1 GENERALIDADES (página 67/258 del archivo PBC SOTERRAMIENTO.pdf), el el penúltimo párrafo se lee: "La etapa 1 contemplará el ajuste del Proyecto entregado por el Contratante. Este documento servirá como información técnica para que el Contratista pueda realizar las verificaciones técnicas correspondientes. El Contratista deberá mantener el alcance original de las obras, incluyendo los criterios de sostenibilidad a satisfacción del Contratante. Cualquier ajuste propuesto por el Contratista deberá ser aprobado por la Fiscalización y por el Contratante. El ajuste del Proyecto o incluirá todos los estudios de campo y de materiales necesarios para su elaboración, la realización de la ingeniería de construcción, el suministro de toda la mano de obra, materiales, elementos, equipos de construcción y todo lo necesario para la ejecución en base a las especificaciones técnicas de la obra aprobadas por el Contratante." Favor aclarar a que se refiere con "o incluirá", entendemos que es un error de tipeo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se ha subsanado en la Adenda N° 1		

Consulta 14 - Longitud real de tramo

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Longitud real de tramo: En las EETT y el PBC se indica 2.7km de LT subterránea, mientras que en lista de cantidades se solicita cotización de 5.200 metros (5,2km) en varios ítems. Favor confirmar que los pagos de los ítems serán ajustados a las cantidades realmente ejecutadas, por ejemplo: Si se ejecutara 5.400 metros de tendido (ítem 2.1.2.3.5), serán pagaderos los 5.400 metros ejecutados y no solamente los 5.200 metros indicados actualmente en planilla y que este criterio aplicará a todos los ítems de la Lista de Cantidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Este es un Contrato por precios unitarios, se pagará por trabajos medidos y efectivamente ejecutados. Si existiera la necesidad de aumentar las cantidades contractuales, deberá estar debidamente justificado y autorizado por la Contratante a través de un Convenio Modificatorio.		

Consulta 15 - Torres existentes

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Respecto al desmontaje de las torres existentes: Se debe considerar el retiro de las mismas incluyendo el corte de los STUB y el retiro de la fundación se debe realizar hasta 30cm debajo del nivel de suelo. Favor confirmar entendimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Las mismas fueron incorporadas en la Adenda N° 1.		

Consulta 16 - Solicitud de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Se solicita puedan compartir los planos y peso de la estructura tipo E2 y estación mufa existente en el Parque Caballero para estimación de costos de desmontaje y transporte a los depósitos de ANDE.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se han compartido los Planos en la Adenda N° 1.		

Consulta 17 - Iluminación

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
En el PBC se menciona que la alimentación de la iluminación requerida deberá ser considerada desde el servicio auxiliar de la SE PCA, pero según lo expresado en la visita técnica, debido a los cambios en las consideraciones iniciales del proyecto, ANDE proporcionará un punto de energía en baja tensión para la iluminación de la estación mufa a construir. Favor confirmar punto de conexión y alcance para fines de estimaciones de costos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1.		

Consulta 18 - Estación Mufa

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Para la estación mufa, la EETT indica necesidad de equipo especial (polipasto) para izaje de equipo, pero según lo expresado en la visita técnica, debido a los cambios en las consideraciones iniciales del proyecto, no será necesario prever un "polipasto" para izaje de equipo. Favor confirmar para fines de estimaciones de costos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se ha modificado en la Adenda N° 1.		

Consulta 19 - Garelerias de Lanzamientos de Conductores

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
En el PBC y EETT se menciona en algunos puntos galerías de lanzamiento de conductores, entendemos que estos ya no son requeridos por tal motivo no se mencionan en la Lista de Cantidades. Favor confirmar que no serán necesarios la construcción de galerías de lanzamiento de conductores.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se ha modificado en la Adenda N° 1.		

Consulta 20 - EETT del tubo PEAD

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos puedan publicar la EETT del tubo PEAD requerido para este llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Los Caños PEAD deberán soportar una presión mínima de 10 kg/cm2		

Consulta 21 - Marca y ficha técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Sobre el cable subterráneo de de 1200 mm2 existente que debe ser empalmado, solicitamos puedan indicar la marca y remitir su ficha técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 22 - Provisión de Accesorios de Montaje

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Favor confirmar que para la realización de la transición área subterránea en la estación mufa a construir, ANDE proveerá todos los accesorios de montaje necesarios para realizar el anclaje de la LT aérea a la estructura de hormigón de la estación mufa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
No, el oferente deberá cotizar todos los elementos necesarios, así también en el ítem 3 de la Lista de Cantidades (Ajuste de Proyecto del trazado total de soterramiento y de la oficina conexas) se incluye el ajuste del diseño de la estructura de MUFA y gestiones necesarias para aprobación de todas las obras.		

Consulta 23 - Tapas de Hº Aº

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Favor confirmar que se podrán considerar en nuestros costos tapas de HºAº y NO tapas de acero fundido como pide el ítem, de modo a evitar robos de dichas tapas durante y posterior a la ejecución de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Favor cotizar lo solicitado en el PBC. Se deberá prever en su instalación algún mecanismo de seguridad que imposibilite el fácil retiro de las Tapas (puntos de soldaduras, etc.)		

Consulta 24 - ENSAYOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Favor indicar en las EETT el nivel de tensión con la que se realizará las mediciones (10kV, 20kV o 127kV) requeridas para la realización de los ensayos y par garantizar la continuidad, el megado, u otros necesarios de manera a cotizar correctamente dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se ha incorporado a la Adenda N° 1		

Consulta 25 - Planos de corte de composición del talud de la costanera.

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicitamos puedan compartir los planos de corte de composición del talud de la costanera, de modo a prever los costos de: reposición de triturada, gaviones, manta geovinil, pasto, u otros e incluir dicho ítem en la planilla.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se ha incorporado a la Adenda N° 1		

Consulta 26 - Plan de Reasentamiento Abreviado

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Favor compartir el monto con el cual se firmó acuerdo con el propietario cuya vivienda/terreno se deberá compensar, mencionados en el Plan de Reasentamiento Abreviado de modo a prever los costos correctamente en el ítem 1.4 de la Lista de Cantidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se ha incorporado a la Adenda N° 1		

Consulta 27 - INTERFERENCIAS DE DUCTOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Favor compartir informaciones sobre interferencias con ductos de ESSAP, boca hidrante, líneas telefónicas, LT 23kV, u otras, en el tramo de la LT subterránea 2x220kV de manera a prever correctamente el ítem.... Ya que el ítem prevé un único monto global. Considerando que no se cuenta con tiempo suficiente para relevamiento y dichas instituciones no compartirán la información requerida sin contratos firmados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
En la Etapa de Ajuste de Proyecto el Contratista adjudicado podrá gestionar los Planos de Servicios existentes, con el apoyo del MOPC y la ANDE. No obstante, el contratista será responsable de tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupción de los servicios. Si por cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloacal, electricidad, teléfono, etc. sufrieran algún daño, los gastos emergentes de su reparación correrán por cuenta del contratista.		

Consulta 28 - REGISTROS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Favor confirmar que será posible plantear durante el proyecto ejecutivo que sea realizado 1 solo registro para ambas ternas en todo el trayecto, pagaderos como 2 registros individuales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Si en la etapa del proyecto ejecutivo se presenta alguna condición limitante de espacio, que considere un solo registro de tendido que abarque ambos circuitos deberán ser justificados y aprobados por la Contratante, a través de un Convenio Modificatorio para el pago del mismo.		

Consulta 29 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos puedan considerar una prórroga de consultas y plazo de entrega de ofertas, de modo a tener lo más claro posible los ítems solicitados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 30 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
El requerimiento de experiencia dictado por el PBC indica: "Obras similares: 2 a 3km de instalación de Alta Tensión y 15.000 m3 de excavación de zanjas con entibamiento". Es decir, 6 km de instalación. En caso de poseer como experiencia dos contratos anteriores, cuya suma sea mayor a los requerimientos (mayor a 6 km), ¿podría darse como valida la misma? Ejemplo: -Contrato 1: 1,5 km. -Contrato 2: 6,5 km. ->Suma: 8 km.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
No, cada Contrato debe cumplir con el requisito de similitud.		

Consulta 31 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
El requerimiento de experiencia dictado por el PBC indica: Por lo menos 2 contratos en: "Obras similares: 2 a 3km de instalación de Alta Tensión y 15.000 m3 de excavación de zanjas con entibamiento". Es decir, 6 km de instalación. En caso de poseer UN solo contrato, que cubra la experiencia requerida (un contrato mayor a 6 km de instalación), ¿podría darse como valida la experiencia?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
No, cada Contrato debe cumplir con el requisito de similitud.		

Consulta 32 - Estación Mufa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita amablemente la provisión de mas planos detallados acerca de la estructura correspondiente a la Estación Mufa a construir. Especialmente los relacionados a dimensiones generales, debido a que los recibidos no contemplan la mayoría de las medidas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Fueron incorporados en la Adenda N° 1		

Consulta 33 - Estación Mufa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
En caso de resultar adjudicados con la licitación y durante la fase de "Ajuste de Proyecto" se plantease una estructura similar a la requerida, pero de material metálico, ¿Cuál sería el procedimiento para el cobro correspondiente a los rubros relacionados a la Estación Mufa de material metálico? debido a que en la planilla de cantidades, se la plantea de hormigón.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Favor sírvanse cotizar lo solicitado.		

Consulta 34 - Estación Mufa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Durante la fase de "Ajuste de Proyecto" ¿se podría plantear una estructura de hormigón similar a la requerida, pero con utilización de ítems no incluidos en la planilla de cantidades actual? ¿Cuál sería el procedimiento para el cobro de ítems adicionales?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Favor sírvanse cotizar lo establecido en el PBC.		

Consulta 35 - Presupuesto Plan de Reasentamiento

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor de incluir un monto de referencia en el ítem 1.4 "Aplicación de medidas de compensación: Plan de Reasentamiento Abreviado" del Formulario B-1, con el fin de asegurar que todos los oferentes se encuentren en igualdad de condiciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 36 - Cotización Mudanza

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Entendemos que el ítem 1.4 "Aplicación de medidas de compensación: Plan de Reasentamiento Abreviado" del Formulario B-1 no contempla los costos de mudanza. ¿Podrían por favor indicarnos cómo debemos cotizar dichos costos?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 37 - Solicitud da Planos

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor facilitar los planos de las fundaciones de las torres a desmontar		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 38 - Demolición de Fundaciones

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
¿Hasta qué profundidad se deben retirar las fundaciones de las torres que se van a desmontar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 39 - Demolición de Fundaciones

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
¿Hasta qué profundidad se debe excavar para retirar las fundaciones que se encuentran en el agua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se debe excavar hasta 10 cm por debajo de la cota mínima histórica del Río en ese punto.		

Consulta 40 - Materiales a ser provistos por la ANDE

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor facilitar el listado de materiales que serán provistos por la ANDE durante el montaje. Ejemplo: materiales para empalme aéreo/subterráneo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
ANDE no suministrará ningún tipo de material.		

Consulta 41 - Solicitud da Planos

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor facilitar planos de saneamiento, detalle de puentes en la zona, caños de agua, etc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
En la Etapa de Ajuste de Proyecto el Contratista adjudicado podrá gestionar los Planos de Servicios existentes, con el apoyo del MOPC y la ANDE. No obstante, el contratista será responsable de tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupción de los servicios. Si por cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloacal, electricidad, teléfono, etc. sufrieran algún daño, los gastos emergentes de su reparación correrán por cuenta del contratista.		

Consulta 42 - Solicitud da Planos

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor facilitar los planos de la estación mufa a desmontar del Parque Caballero		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 43 - Comisionamiento

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor indicar el nivel de tensión al que se lleven a cabo las pruebas durante el comisionamiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 44 - EETT DE MATERIALES

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos amablemente que puedan compartir las especificaciones técnicas de todos los suministros para adecuarlos a los mismos (cables XLPE, mufas, empalmes, cobre desnudo, artefactos de iluminación, etc)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 45 - PLANILLA DE PRECIOS EDITABLE

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos amablemente que puedan compartinos la planilla de precios en formato editable (igual al del pliego de bases y condiciones que está escaneado).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 46 - Relevamiento Planialtimétrico

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos por este medio se pueda publicar el archivo de relevamiento planialtimétrico del trazado previsto con el fin de tener mayor precisión en nuestra evaluación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 47 - Planos de torres a desmontar

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Solicitamos se puedan publicar los planos con los pesos de las torres existentes a ser desmontadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado los planos en la Adenda N° 1		

Consulta 48 - Cable subterráneo XLPE

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Con respecto al cableado existente correspondiente al tipo subterránea XLPE 220 kV, en el tramo comprendido entre la estructura de transición existente (en el parque caballero) y la Subestación PCA consultamos, ¿se requiere que el cable a utilizarse en el nuevo tramo sea de la misma marca que el cable instalado en el tramo subterráneo existente? Esto obedece a la alta complejidad por los diámetros de los conductores en donde las variaciones milimétricas podrían afectar los trabajos de los empalmes lo que dificultaría garantizar el nivel de aislación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El cable que sea provisto por la Contratista para el nuevo tramo deberá ser compatible con el existente. El Contratista es responsable de garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Se han incorporado las Especificaciones de los cables existentes en la Addenda N° 1		

Consulta 49 - Reajuste de precios

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Dado que la obtención de los permisos municipales en Asunción puede tomar un tiempo considerable, ¿sería posible establecer ajustes en los precios para reflejar potenciales variaciones de costos que puedan surgir, debido a los tiempos necesarios para la obtención de dichos permisos?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Favor remitirse a la Adenda N° 1 PARTE 1 DOC-4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS. I.2. Obligaciones del Contratista"		

Consulta 50 - Póliza de Seguros Municipalidad de Asunción

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Como es de conocimiento, la municipalidad de Asunción solicita la adquisición de pólizas con la finalidad de respaldar la reposición del ancho total de los asfaltos afectados. Consultamos si dichas pólizas deberán ser consideradas en la oferta para el presente llamado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Favor remitirse a la Adenda N° 1 PARTE 1 DOC-4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS. I.2. Obligaciones del Contratista"		

Consulta 51 - Energía eléctrica para Iluminación e izaje

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Conforme al pliego de bases y condiciones (PBC), en donde se indica que se tendrá la necesidad de un cableado de 70mm ² para suministrar energía, en baja tensión, para el sistema de iluminación y equipos de izaje. Se aclara que la conexión será desde la Subestación Parque Caballero (SE PCA) de la ANDE hasta la estructura de transición a construirse. Sin embargo. Posterior a un relevamiento y consultas a responsables de ANDE, cumplimos en informar que la línea subterránea existente desde la SE PCA hasta la Estructura de Transición metálica existente en el Parque Caballero no dispone de ductos para dicho cableado, y en los planos entregados por la Convocante no se observan ductos específicos para este propósito. ¿Podrían aclarar cómo proceder en este caso?.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 52 - Ítem para Profesional Arqueólogo

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
¿La contratación de un arqueólogo debe incluirse dentro del Plan de Gestión Ambiental (PGA)? De no ser así, solicitamos que se añada un ítem en la planilla para este rubro por lo que dure la obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El Protocolo de la gestión para salvaguardar vestigios arqueológicos, históricos y culturales será monitoreado por el Especialista Social y en el caso de hallazgos fortuitos se solicita el apoyo a la Secretaria Nacional de Cultura.		

Consulta 53 - Suministros

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Respecto a los materiales eléctricos necesarios para las adecuaciones entre la Torre de ANDE (zona de acceso a Mbigua) y la estructura de transición a construirse en la zona de la Costanera norte, suministros tales como: conjunto de retención para HTLS Stockholm, conjunto de retención para OPGW, y aisladores de retención, ¿estos serán provistos por ANDE o debemos incluirlos en nuestra oferta? Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El oferente deberá cotizar todos los elementos necesarios, así también en el ítem 3 de la Lista de Cantidades (Ajuste de Proyecto del trazado total de soterramiento y de la oficina conexas) se incluye el ajuste del diseño de la estructura de MUFA y gestiones necesarias para aprobación de todas las obras.		

Consulta 54 - Tipo de Caños PEAD

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Respecto al suministro a ser considerado favor confirmar si el caño PEAD a utilizarse en el tramo de línea subterránea debe ser de 10kg/cm ² ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Los Caños PEAD deberán soportar una presión mínima de 10 kg/cm ²		

Consulta 55 - Ítem para el Comisionamiento de instalaciones

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Conforme a planilla no se observa un ítem relacionado con el comisionamiento de la línea de transmisión a construirse. Esto es muy importante para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Recomendamos agregar este ítem en la planilla de precios a ser ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 56 - Tipos de ensayos solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor aclarar qué ensayos deben realizarse durante el comisionamiento y los niveles de tensión a los que deben someterse los conductores y las mufas antes de su entrada en servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 57 - Reposición de la protección anti-erosión

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Respecto a la planilla de precios del presente llamado, no se observa un ítem relacionado con la reposición de la protección anti-erosión, conforme que la misma normalmente incluye malla geotextil y gavión tipo plancha en la zona de talud de la Costanera. Favor aclarar esta inquietud.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se han incorporado planos e ítems al respecto en la Adenda N° 1.		

Consulta 58 - Suministro de Generador

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
El PBC menciona la provisión de un generador de emergencia. Favor solicitamos puedan proporcionar más detalles sobre las especificaciones requeridas, así como en que ítem de planilla debe ser cotizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido modificado en la Adenda N° 1		

Consulta 59 - Detalles Cable Armored

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor indicar de cuántos hilos debe tener el cable ARMORED a suministrarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 60 - Ítem Pavimento de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Respecto a planilla, no se observa ítem para la reposición del pavimento de hormigón. Solicitamos agregar este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 61 - Ítem Demolición de Fustes

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
En el ítem 2.1.2.1.2 se solicita la "Demolición de fustes de H°A° de Torre BA y BD (incluye acarreo de materiales y correcta disposición de los escombros)". Sin embargo, observamos que este mismo concepto está repetido en los ítems 2.1.2.3.2 y 2.1.2.3.3. Favor aclarar si es necesario incluirlo en todos estos ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido modificado en la Adenda N° 1		

Consulta 62 - Empalmes de Cable XLPE

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
En la planilla se observan empalmes para cable XLPE de 1200mm ² como repuestos, pero no se mencionan las cantidades a utilizar. Favor facilitar las cantidades necesarias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Favor sírvanse cotizar las cantidades indicadas en la Lista de Cantidades.		

Consulta 63 - Permiso Municipal

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Consultamos ¿a cargo de quien estará la gestión del permiso municipal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
"Favor remitirse a la Adenda N° 1 PARTE 1 DOC-4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS. I.2. Obligaciones del Contratista"		

Consulta 64 - LT Existente

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Favor indicar las marcas de los conductores y empalmes existentes en el tramo de LT Parque Caballero a SE PCA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 65 - Permiso Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Con relación al permiso ambiental, el mismo ¿ya se encuentra gestionado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El Permiso Ambiental de la Obra de Soterramiento se encuantra a cargo del MOPC. El Permiso para su Obrador de la Contratista adjudicada será responsabilidad de la misma.		

Consulta 66 - Solicitud Datos Topográficos

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos sean entregados los datos topográficos del recorrido de los cables subterráneos y sobre todo de la zona correspondiente a la subida por la ladera hasta la estructura metálica soporte de mufa 220 KV en el límite del Parque Caballero.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 67 - Solicitud de EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos sean enviados las especificaciones técnicas que deben cumplir los cables de potencia, las cajas de empalme, las mufas, los caños de PVC, etc. para una correcta cotización por parte de los fabricantes de dichos productos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 68 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas comerciales, atendiendo a los tiempos que los fabricantes de cables necesitan para un estudio eléctrico del tendido, posición de cajas de empalme, sistema de PAT a ser implementado, etc para obtención de un máximo rendimiento en la transmisión eléctrica de dichos conductores eléctricos subterráneos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 69 - Forma de Pago

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Consultamos, si el pago en la ejecución de los trabajos como ser excavación, compactación, tendido de cables, reparación de asfalto, empedrado, etc, etc serian pagados de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas y medidas en el terreno o por las cantidades indicadas en las planillas de precios del pliego de bases y condiciones?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Este es un Contrato por precios unitarios, se pagará por trabajos medidos y efectivamente ejecutados. Si existiera la necesidad de aumentar las cantidades contractuales, deberá estar debidamente justificado y autorizado por la Contratante a través de un Convenio Modificatorio.		

Consulta 70 - Reasentamiento

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Favor indicar el monto a ser considerado en concepto de indemnización por el reasentamiento de la vivienda a ser afectada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 71 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Favor remitir las EETT de los conductores de potencia, mufas, empalmes y cajas para el sistema de aterramiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 72 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos una prorroga de 30 días, considerando que la fecha no han sido publicadas las EETTs del llamado y los proveedores de los principales suministros necesitan como minimo este tiempo luego de la recepción de documentos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 73 - Permisos para Obra

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita que sean especificados la situación de los permisos municipales y permisos medioambientales, vinculados al presente llamado. Que estaría a cargo de gestión del MOPC y que estaría a cargo de la empresa subcontratista adjudicada con dicho contrato.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El Permiso Ambiental de la Obra de Soterramiento se encuentra a cargo del MOPC. El Permiso para su Obrador de la Contratista adjudicada será responsabilidad de la misma.		

Consulta 74 - Forma de Pago

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita indicar en planilla de precios como serán pagados los gastos inherentes al comisionamiento de la LT 220 KV ejecutada. También indicar que equipos de medición serán requeridos para verificar la disponibilidad de los mismos en el mercado nacional, así como las condiciones que serian exigidas para dichos ensayos de comisionamiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 75 - Diseño Constructivo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita diseño constructivo (vistas de planta, corte, etc) de como irían los tramos de cables subterráneos en el sector de talud al borde de la avenida costanera.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 76 - Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos Incluir en planilla de precios un ítem que cubra la excavación y reposición del tramo de talud que seria afectado al tendido subterráneo del tendido de los cables.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 77 - Diseño Constructivo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
No se tienen datos del diseño constructivo y conformación del talud al borde de la avenida costanera, por donde irían parte del tramo subterráneo. Se solicita la provisión de dichos datos así como indicaciones precisas de las exigencias de parte del MOPC en cuanto al relleno y reposición que corresponda en los tramos subterráneos, a fin de poder realizar una cotización correcta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Ha sido incorporado en la Adenda N° 1		

Consulta 78 - Diseño Constructivo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Para la subida de cables por la ladera de la colina en el parque Caballero, se solicita el diseño de la canaleta que sería implementado para dicho recorrido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El diseño será definido en la etapa de Ajuste de Proyecto.		

Consulta 79 - Reposición de pavimento

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Una vez terminado el relleno y compactación de la zanja, la reposición de pavimento se hará solo en la zona afectada por la zanja o en todo el ancho de la calzada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
La Contratista deberá realizar la reposición de manera a devolver al pavimento a sus condiciones iniciales en la faja correspondiente a la zanja que fue excavada para la instalación de las tuberías, el pavimento asfáltico deberá ser removido con cuidado, cortando en los límites establecidos con herramientas adecuadas, y solamente después se retirará el pavimento.. La misma será una reparación localizada, en la zona de la faja afectada.		

Consulta 80 - APCA - Poder

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
En el caso de una APCA no constituida, es suficiente nombrar al representante de la APCA (autorizado a adelantar todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación) en la Carta de Intención de Constitución de la APCA, formalizada en instrumento privado con firmas certificadas? Es decir, no será necesario emitir (además la Carta de Intención de Constitución de la APCA) un poder para el firmante de la oferta por parte de la APCA. Es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
En el MODELO DE CARTA INTENCION DE CONSTITUCION DE APCA, punto 4 Firma Líder, se establece lo siguiente: La firma "A" será la integrante a cargo, para que actúe en nombre y representación de la APCA o Consorcio en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones para con el Contratante de acuerdo con el contrato que eventualmente se suscriba. Como integrante a cargo estará autorizada para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA o Consorcio. La gestión de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el representante. Por lo tanto, no es necesario un poder para el firmante.		

Consulta 81 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
Favor indicar si deben entregarse documentaciones relacionadas a los suministros como cables, empalmes, mufas, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Deberán entregarse las planillas de datos garantizados, planos constructivos, catálogos, etc.		

Consulta 82 - Trafo Monofasico

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
Favor indicar en que ítem debe ser cotizado el transformado monofásico indicado en la EETT		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Debe ser cotizado en el Rubro 90 de la Lista de Cantidades: Provisión y Montaje de Transformador de 10 KVA, incluido en la Addenda N° 1.		

Consulta 83 - Servicios Especiales

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
Favor confirmar la cantidad de vehículos que serán puestos a disposición de la contratante; ya que el mismo se menciona 2 veces dentro de la EETT de "Servicios Especiales".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Se deberá cotizar el Alquiler de 2 vehículos, uno para la coordinación y otro para la supervisión.		

Consulta 84 - Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
¿Será necesario establecer en la etapa de oferta el/los fabricante(s) de los suministros?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
En la etapa de Ofertas se deberá establecer el Fabricante que suministrara el Equipo y/o material, así como como una Carta de Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor al oferente para la presentación de su Oferta.		

Consulta 85 - Análisis

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
¿Será necesaria la presentación de análisis de precios unitarios? En caso afirmativo favor enviar dicho formulario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
No será necesario presentar de manera obligatoria junto con la Oferta. No obstante la Contratante se reserva el derecho de solicitar el desglose de cualquier precio durante el proceso de Evaluación.		

Consulta 86 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024
Solicitamos tengan a bien extender el plazo de presentación de ofertas por 15 días más, este pedido obedece a que las especificaciones técnicas de los cables, mufas, empalmes han sido publicados en fecha 19-08 y los fabricantes necesitan mas tiempo para la revisión de documentos y poder emitir ofertas acordes a la necesidad del proyecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 87 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Por medio de la presente, solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación de ofertas, debido a la gran cantidad de información técnica que requiere análisis detallado, así como la complejidad inherente a este proceso de licitación. Las especificaciones técnicas requieren una revisión exhaustiva por parte de los fabricantes.		
Dada la relevancia y envergadura de la obra, es crucial que las ofertas presentadas sean precisas y fundamentadas, evitando cualquier tipo de imprecisión o ambigüedad durante el proceso de cotización.		
La prórroga fomenta a mantener una equidad competitiva, con el fin de que todos los oferentes puedan presentar la oferta más sólida y técnicamente fundamentada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 88 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Pedimos que consideren una prórroga razonable para poder presentar una oferta técnica y económica óptima		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 89 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Solicitamos una extensión de 21 días para la entrega de ofertas, debido a la gran cantidad de información técnica que necesita un análisis minucioso, así como la complejidad que implica este proceso de licitación. Las especificaciones técnicas requieren una revisión detallada por parte de los fabricantes. Considerando la importancia y magnitud del proyecto, es esencial que las propuestas sean exactas y bien fundamentadas, evitando cualquier tipo de inexactitud o ambigüedad en el proceso de cotización. Esta prórroga ayudará a garantizar una competencia justa, permitiendo que todos los oferentes presenten la oferta más sólida y técnicamente fundamentada.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 90 - Servicios ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
El oferente debe realizar la adquisición de servicios ambientales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Deberá cotizar el Rubro 6 Servicios ambientales, de la Lista de Cantidades, incluido en la Addenda N° 1.		

Consulta 91 - Modalidad de ajuste en la licitación

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
La presente licitación se llevará a cabo bajo la modalidad de ajuste alzado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
No será por ajuste alzado, será por precios unitarios.		

Consulta 92 - Retenciones

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Por favor, confirme si las retenciones mencionadas, del 0,4% del importe de cada certificado según la Ley 7021 y del 5% en concepto de fondo de reparo, son todas las que se deben considerar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Para los pagos de certificación con financiamiento externo las retenciones a realizar son: retención IVA DEL 30% retención renta, del 3% y FOPREP (Fondo de preinversión del Paraguay). Con respecto a la consulta realizada las mismas corresponden a los pagos con fondos locales y/o Programáticos.		

Consulta 93 - Permisos Municipales

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Favor confirmar quién debe gestionar los permisos municipales necesarios para la expropiación y demolición de la vivienda ubicada en el sector del barranco, entre el Parque Caballero y la calle Florencio Villamayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024
Con relación a la expropiación y demolición de la vivienda, no se requiere permiso municipal, todo lo relativo a esta actividad se encuentra detallado en el PRA (Plan de Reasentamiento Abreviado, folio 00000025 del PBC publicado)		