Consultas Realizadas

Licitación 448561 - ADQUISICION DE EQUIPO REPETIDORA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

Consulta 1 - Consulta de frecuencia, extensión de alta voz y plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

1. Favor aclarar si la frecuencia solicitada para la operación de los equipos a ser adquiridos es en UHF o VHF.
2. Favor aclarar la especificación " Extensión de alta voz/Micrófono para uso con hombro, con cable espiralado" Específicamente a que funcionalidad se refiere.
3. En Referencia al Plan de entrega de Bienes. Solicitamos la ampliación de las fechas de entrega por lo menos a 90 dias, en vez de los 30 dias solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024

1- La frecuencia para la operación es en VHF.
2- Favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que la misma sea publicada al portal de la DNCP.
3- Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio no es un llamado plurianual, por ende, extender el plazo de entrega estaría fuera del periodo 2024 y la necesidad urgente de contar con dichos equipos, por tanto, se solicita remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 2 - Visita al sitio de ejecución del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Consultamos muy amablemente a la convocante si los equipos solicitados para este proceso licitatorio requeriran de instalacion. Esta consulta es formulada debido a que en el apartado de visita al sitio de ejecucion del contrato dice No aplica, sin embargo en el apartado Especificaciones técnicas - CPS se menciona en una parte "SE DEBERA PROVEER TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACION Y EL FUNCIONAMIENTO". Antes esta situacion y si es que los equipos solicitados seran instalados recomendamos asignar una visita al sitio de ejecucion antes de la fecha tope de consultas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024

Los equipos deberán ser instalados, favor remitirse a la Adenda N° 1, una vez que la misma sea publicada al Portal de la DNCP.

Consulta 3 - Item 1 Repetidora Analógico/ Digital

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024

Favor de aclarar si van a ser instaladas:
Cuentan con torres?, Altura de la misma y donde se instalaran las 3 repetidoras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024

Los equipos serán instalados en la planta baja y la antena en la terraza a una distancia aproximada de 20mts.