

Consultas Realizadas

Licitación 471218 - Reparación e impermeabilización de Techos - INTN

Consulta 1 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
En ninguna parte de la planilla figuran los compresores de aire que deben ser removidos como se vio en la visita de obra, como quedan esos compresores, ya que deben ser elevados y posteriormente vueltos a colocar en la misma superficie, donde se computan los soportes nuevos que deben ser colocados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2025
Remitirse a lo establecido en los siguientes ítems: Ítem 38: Servicio de mantenimiento de edificios - Provisión de materiales para la reubicación de equipos condensadores de aire tipo Split. Los materiales incluyen soporte metálico para asiento de equipos, fijados a la losa por medio de tornillos y planchuelas Ítem 39: Mano de Obra - Reubicación de equipos condensadores de aire tipo Split. Incluyen soporte metálico para asiento de equipos, fijados a la losa por medio de tornillos y planchuelas		

Consulta 2 - CONSULTA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
PARA EL ÍTEM 9 Remoción de materiales como cañerías, cables, etc., que se encuentran desprotegidas y desprolijas sobre las cubiertas. SE PREVEE solo la demolición, no así la reparación y / o reposición de los mismos? en caso de que estuvieran en funcionamiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2025
Respuesta: Ítem 9: Servicio de Demolición - Remoción de materiales como cañerías, cables, etc., que se encuentran desprotegidas y desprolijas sobre las cubiertas Remitirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.		

Consulta 3 - Error

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
EL ÍTEM 4 Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones, se encuentra medido en METRO LINEAL, sin embargo el ítem se refiere a una carga que no se puede cuantificar de esa manera		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2025
Ítem 4: Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones, la unidad de medida es: Metros cúbicos. Se realizara la adenda para el cambio		

Consulta 4 - pbc

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
solicitamos ampliar la fecha para la visita tecnica		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
La visita ya fue realizada en fecha 03 de octubre del 2025.		