

Consultas Realizadas

Licitación 474655 - PROVISIÓN CON INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS E IMPLEMENTOS.

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2025
<p>Favor considerar la modificación el sistema de adjudicación y cambiar a "Por Ítems".</p> <p>Las firmas que comercializan acondicionadores de aire, no comercializan transformadores, debido a que son equipos de distinta naturaleza.</p> <p>El sistema de adjudicación por ítems, permitirá a la convocante obtener las mejores condiciones de contratación, porque se presentarán ofertas en cada ítem directamente de empresas que se dedican al rubro que corresponde, sin intermediarios, lo que resultará en mejores ofertas económicas en concordancia con el principio de economía y eficiencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
<p>Buenas tardes!! Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas - Instalación Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2025
<p>Las EETT indican lo siguiente:</p> <p>Todos los Aires deben contar con el Kit de Instalación incluyendo la instalación Eléctrica, los 12 desagues, 12 soportes metálicos, 15 Llaves TM de 32 A, 3 llave de 250 A, paños fijos.</p> <p>Favor aclarar si la instalación eléctrica se refiere al cableado, e indicar cuántos metros de cable se requiere considerando que no existen datos sobre los sitios de instalación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
<p>Buenos días!! La instalación eléctrica se refiere al cableado de conexión de los equipos en bandejas metálicas, el promedio de cableado por equipo es de 40 metros y la distancia entre el evaporador y condensador es de 12 metros.</p> <p>Se deberá proveer un Tablero de Adosar Nuevo con corte de 3x250 A., Sistema de Barra RST N, 15 Llaves TM de 32 A, 6 Llaves TM de reserva no superior a 32 A.</p> <p>Se deberá proveer de 3 Cortinas de Aires de 2 metros con su correspondiente conexión eléctrica (40 metros de cableado) y una Acometida Subterránea de 18 metros con conductor de cobre de 4 x 95 mm², desde la Limitadora de ANDE hasta el Tablero nuevo a Instalar.</p> <p>Se deberá realizar una Adecuación de Instalación existente al nuevo Tablero, con provisión de 25 metros de Cableado con Conductor 4 x 35 mm en bandejas metálicas.</p> <p>Instalación de un Puesto de Distribución de 150 KVA.</p>		

Consulta 3 - Instalaciones - Item1 Aires de 60.000 e Item 2 Aire tipo cortina

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2025
1 Favor informar la dirección y edificio donde deben ser instalados los acondicionadores de aire.		
2 Informar si hay equipos que deben ser desinstalados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Buenas tardes!! Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Visita Técnica - Items 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2025
Se solicita habilitar una visita técnica al sitio de instalación para considerar todos los materiales necesarios para poder realizar una correcta cotización y no poner en riesgo la ejecución contractual		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Buenas tardes!!! Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		