

Consultas Realizadas

Licitación 469026 - LICITACION PUBLICA NACIONAL 04/25 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL EJERCICIOS 2025-2026

Consulta 1 - Planilla de precios

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-10-2025 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Buen día</p> <p>En los lotes donde se prevé la reparación de techo con la reutilización de los tirantes de madera, en la misma no está previsto el cambio de los tirantes deteriorado y/o deformado en caso sean necesario.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-11-2025 |
| <p>En relación a su consulta la Dirección de Obras y Servicios de la institución ha informado lo siguiente: En las Instituciones donde se previó la reparación de techo sobre tirantes de madera existentes no serán necesarios el cambio de dichos tirantes. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.</p> | | |

Consulta 2 - Planilla de precios

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-10-2025 |
|--|--------------------|------------|
| <p>En los lotes de construcción de cocina comedor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Item 11: Muro de nivelación de 0,30 (20,78 m2)- Item 14: Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida) (46,04 m2)- Item 15: Elevación de ladrillo común 0,15 visto una cara (97,23 m2) <p>Sin embargo, el revoque de paredes interior y exterior están previsto nada mas que 37,44 m2 conforme al ítem 19</p> <ul style="list-style-type: none">- Item 23: Piso mosaico granítico base gris pulido de 30x30cms, no está previsto la pintura plastificante para el piso para la correcta terminación <p>Favor realizar el ajuste correspondiente según sea el caso para poder presentar las mejores cotizaciones para la convocante. Muchas gracias.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 03-11-2025 |
| <p>En relación a su consulta la Dirección de Obras y Servicios de la institución ha informado lo siguiente: El revoque previsto corresponde a la altura de ante pecho de ventana para el área de comensales o comedor y en misma altura para la cocina. el revoque corresponde al área de mampostería en recogida cara interior. No se considera plastificante como ítem a más porque el piso ya fue definido como pulido. Agradecemos su consulta y guardamos su participación.</p> | | |