

Consultas Realizadas

Licitación 467728 - LLAMADO MOPC N° 119/2025 LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MARGENES DEL ARROYO PASO CARRETA DE LA CIUDAD DE LUQUE - PRIMERA ETAPA

Consulta 1 - Visita a zona de obras

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
Se realizará visita a la zona de obras de manera a contemplar cual es el alcance de los trabajos solicitados en el presente llamado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita remitirse al PBC en la Sección de Datos de la Convocatoria - Visita al sitio de ejecución del Contrato.		

Consulta 2 - Visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
Es obligatoria la visita al sitio de obras ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
La visita al sitio de obras no es obligatoria, pero el contratista adjudicado no podrá alegar desconocimiento de las condiciones del terreno ni del alcance de la obra, al momento de la ejecución, en caso de no participar de la visita de reconocimiento.		

Consulta 3 - ANTICIPO DE OBRA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos confirmar si este contrato contará o no con una porcentaje de anticipo, siendo que vemos una contradicción en los documentos de licitaciones. En la página de la DNCP y en el PBC Resumen del llamado, dice: "No se otorgará anticipo". Pero en más adelante en la pág. 224/235 en el ítem Solicitud de pago de anticipo, se indica: "El monto del anticipo será del 10% del monto del contrato"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
El anticipo del contrato será del 10% conforme se establece en el apartado Solicitud de Pago de Anticipo del PBC. En cuanto a los datos de la convocatoria establecidos en el SICP bajo el título adjudicación y contratos deberá ser incluido el porcentaje del anticipo mencionado. En cuanto a la forma de pago deberá remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 4 - Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos amablemente a la convocante definir de manera más objetiva los criterios que serán evaluados para confirmar la similitud que deben tener los 4 contratos solicitados como requisito de experiencia específica en obras.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
La interpretación es correcta. Los Criterios a ser evaluados se encuentran claramente estipulados en el apartado "Experiencia específica en obra", donde se definen las actividades claves cuya experiencia necesita ser comprobada por cada oferente: <ul style="list-style-type: none">- Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchones reno.- Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado ejecutadas en cauces o similares.- Construcción de puentes vehiculares con vano ≥ 12 metros.		

Consulta 5 - EXPERIENCIA DE CONTRATOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Contar con experiencia mínima en haber ejecutado en el período de los últimos 10 (diez) años (2015 al 2024), contratos en el sector público o privado en las siguientes actividades claves: Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchón reno, en un volumen mínimo de 6.000 m ³ (seis mil) metros cúbicos. Podrán ser sumadas en un máximo de 4 (cuatro) contratos. SE CONSULTA EN CASO DE CONSORCIO SERIA 4 (CUATRO) CONTRATOS POR EMPRESA ??? Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado, ejecutadas en cauces o similares, en un volumen mínimo de 300 m ³ (trescientos) metros cúbicos. Podrán ser sumadas en un máximo de 2 (cuatro) contratos. SE CONSULTA EN CASO DE CONSORCIO SERIA 2 (DOS) O (CUATRO) CONTRATOS POR EMPRESA ??? Construcción como mínimo de 2 (dos) puentes vehiculares de hormigón armado, con vano igual o mayor a 12 (doce) metros. SE CONSULTA EN CASO DE CONSORCIO COMO SE TOMARIA 2 (DOS) PUENTES POR EMPRESA O DOS PUENTES EN TOTAL???		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En el caso de consorcio todas las partes combinadas deberán demostrar que han ejecutado los volúmenes de obras indicadas en la sección experiencia específica en obras. Cada socio debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos. Mientras que el socio líder debe cumplir con el 40% de los requisitos. En el caso de volúmenes de gaviones y colchones reno el número máximo de contratos para alcanzar los requisitos será de 4 contratos para cada empresa integrante del consorcio, si en menos de 4 contratos alcanza el mínimo requerido se considerará que cumple con el requisito. El mismo criterio se aplicará para las demás exigencias. En cuanto al número máximo de contratos exigidos para computar la experiencia específica será de 4 (cuatro) contratos por cada empresa integrante del consorcio o empresa individual. Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 6 - EXPERIENCIA DE CONTRATOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
<p>Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos cuatro [4] contratos, durante los últimos diez [10] años (2015 al 2024), similares a las obras propuestas.</p> <p>La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.</p> <p>A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio</p> <p>SE CONSULTA EN CASO DE CONSORCIO SERIA 4 (CUATRO) CONTRATOS POR EMPRESA?? Y ADEMAS SE CONSULTA SI LAS OBRAS QUE CUENTAN CON ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES CLAVES SOLICITADAS COMO EXPERIENCIA SON VALIDAS??</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>Cada integrante del Consorcio podrá sumar las experiencias de un máximo de 4 contratos, si en menos de 4 contratos alcanza el mínimo requerido se considerará que cumple con los requisitos.</p> <p>En el caso de Consorcio todas las partes combinadas deberán demostrar que han ejecutado los volúmenes de obras indicadas en la sección experiencia especifica en obras. Cada socio debe cumplir por lo menos con el 25% de cada uno de los requisitos mínimos exigidos. Mientras que el socio líder debe cumplir con el 40 % de los mismos.</p>		

Consulta 7 - Recubrimiento del Arroyo- Materiales alternativo

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>Buenos Días</p> <p>Se puede presentar una propuesta de materiales alternativos para el recubrimiento del arroyo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>A fin de que todos los potenciales oferentes participen en igualdad de condiciones no se permitirá la presentación de propuestas de material alternativo para el recubrimiento del arroyo.</p>		

Consulta 8 - Visita a zona de obras

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>Solicitamos más información respecto a la visita a la zona de obras contemplada para el martes 14 de octubre, ya llega la fecha y no hay información del lugar ni de la persona responsable</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>Se solicita remitirse al PBC en la Sección de Datos de la Convocatoria - Visita al sitio de ejecución del Contrato.</p>		

Consulta 9 - Experiencia General

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>Favor corregir el error en el punto "Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado, ejecutadas en cauces o similares, en un volumen mínimo de 300 m3 (trescientos metros cúbicos). Podrán ser sumadas en un máximo de 2 (cuatro) contratos". En letras se expresa cuatro contratos y en números dos contratos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>En cuanto al número máximo de contratos exigidos para computar la experiencia especifica será de 4 (cuatro) contratos. Remitirse a la Adenda 1.</p>		

Consulta 10 - Obras Similares

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
La ejecución de puentes de hormigón que incluyan la protección de las márgenes de arroyos con gaviones y colchones reno o muros de piedra bruta son consideradas obras similares. Es correcta nuestra interpretacion?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
La interpretación es correcta. Los Criterios a ser evaluados se encuentran claramente estipulados en el apartado "Experiencia específica en obra", donde se definen las actividades claves cuya experiencia necesita ser comprobada por cada oferente: - Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchones reno. - Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado ejecutadas en cauces o similares. - Construcción de puentes vehiculares con vano ≥ 12 metros.		

Consulta 11 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Solicitamos una prorroga de 15 días posterior a la visita tecnica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 12 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita una prorroga de 7 días de modo a realizar un análisis mas detallado de la oferta en beneficio de la contratante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 13 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita una prorroga de 7 días, para poder realizar un análisis mas exhaustivo del llamado, y realizar una mejor oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 14 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
Solicitamos muy respetuosamente una prorroga de 15 días, a fin de tener un mejor análisis de los precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 15 - Planos y memorias

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos cordialmente a la convocante la publicación de todos los planos constructivos en formato editable (Autocad) así como las memorias técnicas para el cálculo de las obras a ser ejecutadas, estudios de suelo, hidrológicos, estructurales, etc.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo requerido, se adjuntan con la ADENDA N° 1 los planos en formato CAD, como así también el estudio geotécnico y el estudio hidrológico - hidráulico, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio. Se aclara que el estudio hidrológico - hidráulico abarca la longitud total del arroyo Paso Carreta, de unos 6.200 metros lineales, sin embargo, en esta primera etapa se interviene una longitud de 1.980 metros lineales

Consulta 16 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita una prórroga de 15 días, para poder realizar un análisis mas exhaustivo del llamado, y realizar una mejor oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.

Consulta 17 - PLANOS CAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita los planos en AutoCAD de modo a poder realizar la cotización de los rubros 60 al 68 ya que los mismos corresponden a la unidad de medida global.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo requerido, se adjuntan con la ADENDA N° 1 los planos en formato CAD, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio.

Consulta 18 - Prorroga - 21 días

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita prórroga de 21 días de modo a realizar un análisis detallado de los rubros de unidad de medida global, además de que en los planos provistos no se aprecian con buena resolución datos necesarios

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.

Consulta 19 - EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos muy respetuosamente excluir el requisito de que al menos el 50% de los equipos deban ser propios de la empresa, ya que justamente muchos equipos propios se encuentran comprometidos en otras obras por tanto limita la participación de varios oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Atendiendo a la magnitud de la obra y a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones deberá contarse necesariamente con el 50% de los equipos propios de la empresa, por lo que dicho requisito no será excluido.

Consulta 20 - Alcantarilla celular de 6,0x3,0m

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
En la sección "e. Descripción de las obras" de las Especificaciones Técnicas se expresa lo siguiente. "Entre las progresivas 5+240 y 5+420 el arroyo fue canalizado al costado de la Avda. Ykua Karanday. La sección del canal es insuficiente, por lo cual se prevé agregar una alcantarilla celular doble, de 6.00x3.00m cada una (total 12.00x3.00m) a un costado de la avenida. En la figura 6 del Anexo I, se muestra la sección típica de este tramo." Sin embargo, en la Planilla de Precios no se encuentra el ítem para cotizar este trabajo, solicitamos cordialmente a la Convocante aclarar esta discrepancia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Existe un error en la descripción de las obras, que fue subsanado en la Adenda N° 1. Remitirse a la Adenda N° 1.		

Consulta 21 - PLANOS

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
Solicitamos la provisión de los archivos en formato AutoCAD de los planos y la memoria constructiva, a fin analizar el alcance de los trabajos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a lo requerido, se adjuntan con la Adenda N° 1 los planos en formato CAD, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio.		

Consulta 22 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
Se solicita una prórroga de por lo menos 15 días en la fecha de presentación de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 23 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
Solicitamos planos versión CAD considerando que la publicada en versión PDF no es bien legible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a lo requerido, se adjuntan con la Adenda N° 1 los planos en formato CAD, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio.		

Consulta 24 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
Solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días en la fecha de presentación de la oferta aún de realizar un mejor estudio de los costos para beneficio de la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 25 - Fondos de reparo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
En la sección Fondos de Reparación, se indica que "Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay." Favor confirmar que la sustitución de la deducción del 5% de Fondos de Reparación puede ser sustituida por una póliza de seguros desde la Orden de Inicio del Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a lo establecido en el PBC el fondo de reparo no podrá ser sustituido por una póliza de seguros.		

Consulta 26 - Mora en el Pago de las facturas por Certificados de Obra

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
En la sección Tasa de Interés por Mora se indica que en el caso de atraso en los pagos que debe realizar la contratante, el interés será calculado a una tasa del cero por ciento (0,00%). De ser así, ¿cuál sería el incentivo para que la Contratante pague las facturas por certificados de obra en término?. Agradeceremos contemplar una tasa de interés razonable con la cual se pueda compensar razonablemente al Contratista en el caso que se vea perjudicado la Contratante con atrasos de pago de sus facturas por certificados de obra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta lo publicado en el portal de la DNCP en documentos tasa-de-interes-por-mora-68cc9f28f2664.pdf		

Consulta 27 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2025
Solicitamos amablemente a la convocante definir de manera objetiva los criterios que serán evaluados para confirmar la similitud que deben tener los 4 contratos solicitados como requisito de experiencia específica en obras. A su vez solicitamos una prórroga de 15 días para un mejor análisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Los Criterios a ser evaluados se encuentran claramente estipulados en el apartado "Experiencia específica en obra", donde se definen las actividades claves cuya experiencia necesita ser comprobada por cada oferente: <ul style="list-style-type: none">- Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchones reno.- Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado ejecutadas en cauces o similares.- Construcción de puentes vehiculares con vano ≥ 12 metros. Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 28 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
En el PBC, Experiencia específica (pag. 27/235), dice: "Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchón reno, en un volumen mínimo de 6.000 m ³ (seis mil) metros cúbicos." Entendemos que la ejecución de PROTECCION DE TALUDES CON ENROCADOS con piedra volada de espesores de 50cm o más es válida para incluir como experiencia específica ¿es correcto nuestro entendimiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
La protección de taludes con enrocado con piedra volada de espesor de 50 no puede ser considerada como obra similar, en atención a que el proceso constructivo no es similar y el enrocado prácticamente no emplea mano de obra.		

Consulta 29 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos una prórroga de 30 días, a fin de tener un mejor análisis de los precios, atendiendo la complejidad de la obra de referencia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 30 - Planos y Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos a la convocante la publicación de todos los planos constructivos en formato editable (Autocad) para un mejor análisis de la oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a lo requerido, se adjuntan con la Adenda N° 1 los planos en formato CAD, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio.		

Consulta 31 - PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de personal (pag 30/235), dice: "3). 1 (un) Ayudante en topografía, recién egresado o estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Civil o Técnico Superior, con un mínimo de 4 (cuatro) años de experiencia en relevamiento planialtimétrico, manejo de instrumentos topográficos modernos (Estación total, GPS diferencial) y como mínimo de experiencias en obras que incluyen estructuras de obras Hidráulicas."</p> <p>Entendemos que, en este caso, la experiencia podrá medirse PREVIA a la obtención de un título profesional, ya que según el texto del PBC puede ser estudiante de último año.</p> <p>Solicitamos confirmar nuestro entendimiento.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Es correcta la interpretación. Para el Ayudante de Topografía, la experiencia previa a la obtención del título universitario podrá ser computada.		

Consulta 32 - Experiencia General

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>Donde dice: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2015 2024), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la oferta económica presentada por el Oferente.</p> <p>Solicitamos muy respetuosamente modificar el criterio del porcentaje a fin de permitir mayor participación de oferentes quedando de la siguiente manera:</p> <p>Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2015 2024), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a 30% (treinta por ciento) del monto total de la oferta económica presentada por el Oferente.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En virtud a la complejidad de la obra es requisito fundamental la experiencia general requerida en el PBC. Se mantienen los criterios del PBC.		

Consulta 33 - DATOS DE LICITACION

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos pongan a disposición de los oferentes los ESTUDIOS DE SUELO realizados en el área de influencia del sector del arroyo a intervenir. Contar con la mayor cantidad de datos hará que los oferentes compitan en igualdad de condiciones y sus ofertas sean más precisas y acordes a la envergadura del proyecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Con la Adenda N° 1 se remite el estudio de suelo en formato PDF.		

Consulta 34 - Recursos Financieros

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Donde dice: El mínimo de recursos financieros será igual o superior al 30% (Treinta por ciento) del monto total de la oferta económica presentada por el oferente. Solicitamos muy respetuosamente bajar el criterio a igual o superior al 15% (quince por ciento) del monto total de la oferta económica presentada por el oferente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En virtud a la complejidad de la obra no pueden disminuirse los requerimientos mínimos exigidos en el PBC ítem Capacidad Financiera.		

Consulta 35 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos que para equipos propios sean considerados la presentación de facturas proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En virtud a lo establecido en el PBC al menos el 50% de los equipos deberán ser propios de la empresa y en este caso, los potenciales oferentes deberán presentar una declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada. No se admitirán facturas proformas.		

Consulta 36 - LIMPIEZA DE BASURA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Entre los ítems a cotizar está "Limpieza de canal y disposición final de basura". Solicitamos aclarar cual será el vertedero habilitado para la disposición final de las basuras extraídas en el proceso de limpieza.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
La contratista adjudicada deberá gestionar la disposición de los residuos en un relleno sanitario que cuente con los documentos ambientales vigentes como se describe en el PBC.		

Consulta 37 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos la provisión de los archivos en formato AutoCAD de los planos y la memoria constructiva y una prórroga para las consultas a fin de evacuar dudas si existirá luego de la provisión de los archivos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a lo requerido, se adjuntan con la Adenda N° 1 los planos en formato CAD, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio. Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 38 - Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Donde dice: Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos cuatro [4] contratos, durante los últimos diez [10] años (2015 al 2024), similares a las obras propuestas. Solicitamos que sea aceptado la presentación de al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años (2015 al 2024), similares a las obras propuestas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En virtud a la complejidad de la obra es requisito fundamental la experiencia específica en obras requerida en el PBC: Al menos 4 (cuatro) contratos durante los últimos 10 años (2015-2024).		

Consulta 39 - Actividades Claves - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Donde dice: * Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchón reno, en un volumen mínimo de 6.000 m ³ (seis mil) metros cúbicos. Podrán ser sumadas en un máximo de 4 (cuatro) contratos. * Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado, ejecutadas en cauces o similares, en un volumen mínimo de 300 m ³ (trescientos) metros cúbicos. Podrán ser sumadas en un máximo de 2 (cuatro) contratos. * Construcción como mínimo de 2 (dos) puentes vehiculares de hormigón armado, con vano igual o mayor a 12 (doce) metros. Solicitamos ampliar las actividades claves a fin de permitir la participación de mayor cantidad de oferentes, quedando de la siguiente manera: * Construcción de muro y/o estructura Hidráulica de piedras y/o Gaviones y/o colchón Reno, en un volumen mínimo de 6.000 m ³ . Podrán ser sumadas en un máximo de 4 (cuatro) contratos. * Construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado, ejecutadas en cauces o similares, en un volumen mínimo de 300 m ³ (trescientos) metros cúbicos. Podrán ser sumadas en un máximo de 4 (cuatro) contratos. * Construcción como mínimo de 2 (dos) puentes vehiculares de hormigón armado, con vano igual o mayor a 12 (doce) metros o su equivalente en Construcción de estructura de Hormigón Armado de igual o mayor a 500 m ³ .		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a los requerimientos de la obra se mantienen los criterios de evaluación de la experiencia específica de obras.		

Consulta 40 - Planos en DWG

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante la publicación de todos los planos constructivos en formato DWG para un mejor estudio. Así como las memorias técnicas y estudios que se hayan realizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Conforme a lo requerido, se adjuntan con la Adenda N° 1 los planos en formato CAD, como así también el estudio geotécnico y el estudio hidrológico - hidráulico, a fin de que los potenciales oferentes puedan apreciar los detalles constructivos de la obra, para un correcto estudio. Se aclara que el estudio hidrológico - hidráulico abarca la longitud total del arroyo Paso Carreta, de unos 6.200 metros lineales, sin embargo, en esta primera etapa se interviene una longitud de 1.980 metros lineales

Consulta 41 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
----------	-------------------	------------

En vista que aún hay detalles técnicos con los cuales los posibles oferentes no contamos, y teniendo en cuenta que el estudio profundo de los planos decantará en nuevas consultas, se solicita una prórroga de 15 días.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.

Consulta 42 - ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos los ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS realizados en la zona.
El pedido es para que los oferentes puedan realizar sus estudios de costos en igualdad de condiciones.
Una mayor cantidad de datos disponibles redundará en un análisis más preciso, lo cual redundará en ofertas más competitivas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Con la Adenda N° 1 se remiten los estudios topográficos (planos en formato DWG e Informe en formato PDF).

Consulta 43 - Estructura de descarga para alcantarilla triple. Progresiva 5+920

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
----------	-------------------	------------

Para la cotización del ítem "Estructura de descarga para alcantarilla triple. Progresiva 5+920" no se encuentre el detalle de la misma. Solicitamos al MOPC dicho detalle para un mejor análisis de precios de dicho ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
-----------	--------------------	------------

Los planos del ítem estructura de descarga para alcantarilla triple Progresiva 5+920 están incluidos en la Adenda N° 1. Los cálculos y detalles estructurales quedan a cargo del contratista adjudicado.

Consulta 44 - Construcción de puente vehicular

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
De la verificación de los planos correspondiente no se encuentra el detalle estructural de los planos del puente a construir en la calle Paso Bogarín y Frigo Luque. Solicitamos al MOPC dicho planos para un mejor análisis de precios		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a las especificaciones técnicas ítem "8 Construcción de puente vehicular en calle Paso Bogarín, 8m de Luz y 3.5 m de altura libre. Incluye demolición, construcción, limpieza, pinturas, barandas, etc." e ítem "9 Construcción de puente vehicular en Frigo Luque. Incluye diseño, demolición, construcción, limpieza, pinturas, barandas etc. 15 metros de Luz" el cálculo y diseño de estas estructuras quedará a cargo del Contratista adjudicado.		

Consulta 45 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Con relación al punto de Experiencia específica en obras en donde se solicita: Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos cuatro [4] contratos, durante los últimos diez [10] años (2015 al 2024), similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Entendemos que se consideran obras similares aquellas que contemplan la ejecución de estructuras como muros de piedra bruta, gaviones, colchones reno y alcantarillas de hormigón.. Favor confirmar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Es correcta la interpretación.		

Consulta 46 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos que se aclaren que tipo de obras serán consideradas para el cumplimiento del requisito de "cuatro [4] contratos, durante los últimos diez [10] años (2015 al 2024), similares a las obras propuestas."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Las obras que serán consideradas similares son aquellas que incluyen los siguientes trabajos: Construcción de muros de piedra bruta colocada, gaviones y colchones reno, construcción de canales o alcantarillas de hormigón armado y construcción de puentes vehiculares de vano igual o mayor a 12 metros.		

Consulta 47 - Experiencia Específica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
¿Se considerará válido, para el cumplimiento del requerimiento de "cuatro [4] contratos, durante los últimos diez [10] años (2015 al 2024), similares a las obras propuestas", cualquier contrato de construcción de uno o varios puentes que incluya la ejecución de rubros como piedra bruta, gaviones o colchones Reno? Favor confirmar.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Es correcta la interpretación.		

Consulta 48 - REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>Solicitamos un listado aproximado de estructuras a remover a fin de que los oferentes puedan determinar con mayor precisión el alcance de los trabajos que se miden de manera GLOBAL, lo cual puede implicar muchas actividades.</p> <p>Además, solicitamos confirmar que la demolición del puente peatonal existente se pagará en el ítem Remocion de estructuras existentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>La contratista adjudicada deberá remover todas aquellas estructuras que se encuentran en el área de intervención de las obras; a fin de determinar un listado, el interesado deberá realizar un reconocimiento de la zona.</p> <p>La demolición del puente peatonal se pagará en el ítem remoción de estructuras existente.</p>		

Consulta 49 - Construcción de puente peatonal

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>De la verifiacion de los planos correspondiente no se encontro los planos referentes a la construccion de puente peatonales.</p> <p>Solicitamos al MOPC dicho planos para un mejor analisis de precios</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>En los planos de arquitectura, lámina APC-ARQ-DET01-09 se pueden encontrar los diseños esquemáticos de dichos puentes. Las estructuras deberán ser diseñadas y calculadas por la contratista adjudicada.</p>		

Consulta 50 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>Entendemos que los servicios especializados (provisión de movilidad, combustible y otros) deberán estar vigentes hasta la RECEPCIÓN PROVISORIA de las obras.</p> <p>¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>Los servicios especializados se extienden hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con la recepción definitiva de obras</p>		

Consulta 51 - Limpieza y mantenimiento durante el periodo de garantía

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
<p>Con respecto al ítem Limpieza y mantenimiento durante periodo de garantía, entendemos que:</p> <ol style="list-style-type: none">1- El periodo de garantía corresponde a los 12 meses posteriores a la recepción provisoria de las obras.2- Que será pagado trimestralmente en un porcentaje del monto presupuestado en forma global.3- Que será factible presentar certificados de obra una vez realizada la respectiva recepción provisoria. <p>¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 52 - Registros y Sumideros

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos al MOPC los detalles de dichos elementos para un mejor analisis de precios unitarios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En los planos remitidos, lámina APC-HI-DET02-09 se pueden encontrar los diseños esquemáticos. Las estructuras deberán ser diseñadas y calculadas por la contratista adjudicada.		

Consulta 53 - PLANOS Y PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
De la verifiacion de los planos publicados, no encontramos el detalle estructural de los planos del puente a construir sobre la calle Paso Bogarin. Solicitamos al MOPC que dichos planos sean publicados, a fin de un mejor estudio de costos. Por lo mismo amerita tambien una extension del plazo de recepcion de ofertas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Conforme a las especificaciones técnicas ítem "8 Construcción de puente vehicular en calle Paso Bogarin, 8m de Luz y 3.5 m de altura libre. Incluye demolición, construcción, limpieza, pinturas, barandas, etc." el cálculo y diseño de esta estructura quedará a cargo del Contratista adjudicado. Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 54 - Calculo de Armadura de Alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Atendiendo que en uno de los planos de la Sección Tipo 2 - 4+945 a 4+975 especifica que se deberá calcular espesores y armaduras de alcantarillas. Se solicita cotizar el acero de refuerzo como ítem separado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
No se cotizará el acero de refuerzo como ítem separado, el costo del acero estructural deberá incluirse en el precio de la alcantarilla correspondiente.		

Consulta 55 - LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Consultamos qué precio deberá ser considerado en este ítem Liberación de franja de dominio. Entendemos que la convocante debería fijar un precio único para todos los oferentes pues es imposible en esta etapa conocer en detalles la cantidad de afectados y el costo asociados a estos siendo que no contamos con un pre catastro ni relevamiento parecido que pueda usarse para estimar sus costos. Solicitamos que la convocante fije un precio único para todos los oferentes como es normal en todos los llamado que implican liberación de franja de dominio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
En el ítem 7.1 está cotizado bajo el rubro implementación de compensación social. El monto establecido en el SICP para dicho rubro es de 1.800.000.000 Gs, monto que deberá ser incluido sin modificación en la planilla de oferta.		

Consulta 56 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2025
Solicitamos una prórroga de por lo menos 20 días en la fecha de presentación de ofertas, a fin de preparar una oferta más conveniente para la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 57 - Baranda de proteccion

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Se solicita los planos de las barandas de protección		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El detalle de las barandas de protección se indica en el plano de arquitectura APC-ARQ-DET02-10, publicado en el SICP.		

Consulta 58 - Servicios Especializados - Gastos de Movilidad

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
<p>Atendiendo a que en el PBC solicita considerar el siguiente gasto: "</p> <p>b. Gastos de movilidad</p> <p>El Contratista deberá cubrir los servicios de alimentación del fiscal de la obra y funcionarios que realicen tareas de campo. Dicho rubro será pagado a solicitud del MOPC, y para el efecto deberá presentarse a la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH), un informe con las actividades de campo realizadas. Este rubro será abonado al término del mes, con el visto bueno de la Coordinación del Proyecto."</p> <p>Se solicita fijar un monto múltiplo del sueldo mínimo a considerar de manera a unificar las propuestas económicas. La forma en la que se encuentra solicitada deja abierta a muchas interpretaciones variables</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
La empresa contratista deberá prever los gastos de alimentación de la fiscalización de obras en el periodo de duración del contrato.		

Consulta 59 - Servicios Especializados - Uniformes de Trabajo

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Atendiendo a que en el PBC se solicitan Uniformes de Trabajo. Se solicita fijar un monto de manera a unificar las propuestas económicas. Solo habla de zapatones de alta gama, pero el rango de precios disponible en el mercado tiene una variación importante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El rubro equipos, accesorios y comunicación se encuentran previsto dentro del Ítem de Servicios Especializados que será pagado de manera global, por ello para el cálculo del uniforme deberán tenerse en cuenta la calidad y durabilidad del material seleccionado que deberá ser considerado de alta gama en el mercado.		

Consulta 60 - Servicios Especializados - Estudios Preliminares

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Se solicita definir un alcance de los estudios preliminares que deben realizarse. Actualmente faltan EETT y definiciones del alcance que pueden llegar a tener los mismos, para presupuestar de manera correcta se requieren mas datos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Los Estudios Preliminares requeridos serán utilizados para el desarrollo y diseño de futuros proyectos de protección de márgenes de arroyos que serán licitados. Este trabajo abarca el estudio de topografía, hidráulico e hidrológico, estudio de suelo, estudios socioambientales y los demás requeridos para el desarrollo del proyecto.		

Consulta 61 - Servicios Especializados - Pago de tasas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Se solicita fijar un monto referencial para considerar en lo previsto para pago de tasas, atendiendo a la amplia variabilidad que abarca como ser MADES, Municipalidades, eventos de socialización de proyectos y útiles de oficina; esta amplia gama de actividades sin especificaciones claras decantará en una variable amplia de cotizaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Dicho monto deberá ser previsto dentro del ítem Servicios Especializados, en virtud a los trabajos establecidos en el PBC, que deberá ser calculado por el oferente.		

Consulta 62 - Cancha de Futbol

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Para los caños metálicos correspondientes a los arcos se solicita especificar medidas y grosores de los caños a ser considerados. En los planos no se aprecia con detalles salvo que pide galvanizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Considerar caños de 4 pulgadas de diámetro, con espesor mínimo de 3mm. Remitirse a la ADENDA N° 2.		

Consulta 63 - Cancha de Futbol

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Se solicitan EETT del cesped a colocar. El tipo de especie y si debe ser semillado, en panes o cual tipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Considerar la especie "siempre verde". El procedimiento para colocación del césped (siembra o en panes) quedará a criterio del Contratista; para la aceptación del rubro, el césped deberá cubrir completamente el campo, con altura mínima de 5 cm (cinco centímetros), libre de otras hierbas o malezas. Ver ADENDA N° 2.		

Consulta 64 - Adoquín táctil 6x20x20cm

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Favor aclarar: en las EETT el ítem se llama "Adoquín táctil 6x20x20cm" pero luego en la descripción menciona baldosas de cemento de dimensiones 30 x 30 x 3cm. ¿Cuál de las medidas es la correcta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Considerar adoquines de hormigón táctil de 6x20x20 cm, colocados con el mismo sistema constructivo que el ítem "Piso adoquín rectangular de concreto ecológico, color gris claro y gris oscuro de 20x10x6 cm". Ver ADENDA N° 2.		

Consulta 65 - Cancha de uso múltiple

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
No se aprecian las medidas de la cancha de uso múltiple		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Las medidas de la cancha de uso múltiple están indicadas en el plano de arquitectura APC-ARQ-PL07-07 publicado en el SICP.		

Consulta 66 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicita un laboratorio completo de hormigón. Favor especificar los equipos mínimos para considera completo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Para el laboratorio de hormigón en zona de obras, el Contratista deberá contar como mínimo con los siguientes equipos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cono de Abrams con los accesorios necesarios para el llenado, compactación y medición del asentamiento.- Moldes metálicos estándar para la elaboración de probetas en cantidad suficiente.- Equipo para medición de la densidad del hormigón (recipiente metálico estandarizado, con sus accesorios, balanza de precisión calibrada).- Termómetro para hormigón.- Pileta para curado de probetas. VER ADENDA N°2		

Consulta 67 - Fundación de los Gaviones con Piedra Bruta

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
<p>Atendiendo a que en el PBC solicita para los gaviones cuanto sigue</p> <p>" Antes de la ejecución de los gaviones, el Contratista deberá verificar la tensión admisible del suelo, para lo cual realizará los Ensayos de Penetración Standard (SPT) y las calicatas que sean necesarias, y contrastarla con la tensión transmitida por los muros de gaviones.</p> <p>Las calicatas a realizar no deberán estar distanciadas más de 50 (cincuenta) metros, mientras que los sondeos con SPT se realizarán como promedio cada 200 (doscientos) metros y adicionalmente cuando las calicatas detecten un cambio en el tipo de suelo donde se asentarán los muros."</p> <p>Se solicita especificar la profundidad que deberán alcanzar las calicatas y los ensayos SPT.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Las calicatas a realizar deberán alcanzar una profundidad mínima de 2.00m (dos metros) por debajo del nivel de asentamiento de los gaviones y colchones reno. En cuanto a los sondeos SPT, a lo largo del trazado, la profundidad será hasta el rechazo o hasta los 8.00m (ocho metros) de profundidad, lo que ocurra primero.</p> <p>Los sondeos SPT para las fundaciones de los puentes se realizarán hasta alcanzar el nivel de rechazo. VER ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 68 - Registro de mampostería

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
Solicitamos a la convocante proveer los planos de detalles para el ítem "Registro de inspección de mampostería con tapa de Hierro Fundido".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El detalle de los registros con tapa de hierro fundido se encuentra en el Plano APC - HI -DET02 -09.		

Consulta 69 - Disparidades de criterios

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
<p>Solicitamos se elimine el siguiente texto de las EETT de las alcantarillas, ya que cada contratista deberá medir y estimar a su criterio las obras que se necesiten.</p> <p>"Sin embargo, se deberá incluir la reposición de la capa de rodadura (empedrado) existente, así como cualquier otro elemento o estructura existente retirado o trasladado (columnas, arboles, cordones, etc.) que, si formaran parte del ítem, no se medirán ni recibirán pago directo, debiendo estar sus costos incluidos en el precio unitario contractual."</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El texto fue eliminado del PBC. VER ADENDA N° 2.		

Consulta 70 - Hormigón estructural

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
En el ítem hormigón estructural se incluyen las varillas de refuerzo? que cuantías?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Sí, conforme se indica en las especificaciones técnicas, el pago por el ítem hormigón estructural incluye las varillas de refuerzo. El Contratista tendrá a su cargo el cálculo estructural, que determinará la cuantía de las armaduras.		

Consulta 71 - Unidad de Medida Adoquín Táctil

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
<p>En la planica de precios, el ítem 76: Adoquín táctil 6 x 20 x 20cm tiene como unidad de medida "metros cuadrados", pero en las especificaciones técnicas menciona que se pague por metro lineal.</p> <p>Favor aclarar con que unidad de medida cotizar el ítem</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El ítem 76: Adoquín táctil 6 x 20 x 20cm se deberá cotizar por "metros cuadrados". VER ADENDA N°2		

Consulta 72 - MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
<p>Si bien la Versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones hace referencia correcta al Decreto 2.264/24 como reglamento vigente de la Ley 7.021/22, el Modelo de Contrato para la adjudicación de la Licitación, en su Cláusula sobre "Multas", menciona el artículo 97 del Decreto 9.823/23, derogado por el Decreto 2.264/24. Por tanto respetuosamente solicitamos se aclare si esta referencia es un error y si el contrato se registrará íntegramente por el Decreto 2.264/24.</p> <p>Esta aclaración es solicitada a fin de tener plena certeza sobre el marco normativo aplicable tanto al procedimiento como a la eventual ejecución contractual en caso de resultar adjudicados.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El contrato se registrará por la Ley 7021/23 y su Decreto Reglamentario 2264/24, el Modelo de contrato es estándar de la DNCP, y dicha cláusula no puede modificar la convocante.		

Consulta 73 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERA

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
<p>En los Formularios de "Garantía de Mantenimiento de Oferta" (bancario y declaración jurada), se menciona la Ley 7.021/23. Estimamos que la referencia correcta debería ser a la Ley 7.021/22, por lo que desde ya agradecemos se confirme si se trata de un error tipográfico.</p> <p>Esta aclaración es solicitada a fin de tener plena certeza sobre el marco normativo aplicable tanto al procedimiento como a la eventual ejecución contractual en caso de resultar adjudicados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>El Formulario N° 10 "Garantía de Mantenimiento de Oferta", no hace mención a la Ley N° 7021/23. El Formulario N° 11 Formulario de Declaración Jurada de Mantenimiento de Ofertas NO APLICA para el presente llamado.</p> <p>En cuanto al Formulario N° 12 Declaración de Persona, ver la ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 74 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2025
<p>Se ruega prorroga de al menos 30 días una vez, respondida las consultas realizadas conforme a la magnitud del proyecto</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.</p>		

Consulta 75 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Se solicita prorroga de al menos 30 días, debido a falta de respuestas a las consultas realizadas</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.</p>		

Consulta 76 - Personal de Apoyo

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
<p>Para la apertura debemos ya proponer el personal de Apoyo? (Responsable ambiental/Técnico ambiental de campo/Responsable en salud y seguridad ocupacional/Responsable social) o solo al Personal clave? (Ing. Residente/ Topógrafos/ especialista en Arq.)</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>En la presentación de ofertas el oferente deberá proponer tanto el personal clave como el personal de apoyo, y deberá presentar la documentación dispuesta en el PBC.</p>		

Consulta 77 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Considerando que hay muchas dudas en lo que se refiere a la cotización de los rubros y que las consultas no han sido aun respondidas, solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, de manera a analizar mejor y minuciosamente todos los puntos requeridos para poder presentar una oferta acorde a la situación real de la obra a ejecutarse.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 78 - Reflectores de Iluminación

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se consulta si los reflectores de iluminación de las canchas multiusos en que ítems se encuentran cotizados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Dichos artefactos se encuentran cotizados en el ítem N° 91 proyector solar de 200w.		

Consulta 79 - Visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
En la visita al sitio de obras dijeron que enviarían por correo el acta de participación. ¿se tiene previsto el envío de dicho documento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
El documento solicitado fue enviado en fecha 15 de octubre del corriente a los correos electrónicos plasmados en la planilla de asistencia.		

Consulta 80 - FRANJA DE DOMINIO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, alcance y descripción de las obras, a. Antecedentes, indica: “El arroyo Paso Carreta no está exento a los problemas ambientales que la alta densidad poblacional en la ciudad de Luque causa a varios espacios naturales; el arroyo, un cauce hídrico profundo que separa áreas habitacionales sumamente pobladas, se encuentra degradado por deposición de residuos sólidos y aguas negras; e INVASIÓN de la franja natural de desborde del arroyo en algunos casos, CON OCUPANTES PRECARIOS Y NO PRECARIOS, hasta las proximidades del mismo cauce.”</p> <p>En relación con dicho párrafo, se solicita a la contratante aclarar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Qué grado de avance presentan actualmente las gestiones o negociaciones con los ocupantes precarios y no precarios identificados en la franja de protección del arroyo Paso Carreta.2. Cuál es el nivel de aceptación, entendimiento o coordinación existente con los mencionados ocupantes respecto a la implementación del proyecto objeto del presente llamado.3. Cuál es la situación actual del sitio de obra, indicando si existen sectores que aún se encuentran ocupados o con restricciones de acceso, a fin de que los oferentes puedan prever adecuadamente eventuales condicionantes, retrasos o sobre costos en la formulación de sus propuestas, garantizando así la igualdad de condiciones entre todos los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Las gestiones o negociaciones del arroyo Paso Carreta está avanzado y se cuenta con el apoyo de la municipalidad de Luque.</p> <p>Con respecto al nivel de aceptación y entendimiento. Los mencionados ocupantes han sido consultados previamente manifestando su conformidad a la implementación del proyecto.</p> <p>Con relación a la situación actual del sitio, todos los sectores de obra actualmente no tienen restricciones de acceso.</p>		

Consulta 81 - Ítem 65: Puente peatonal en calle De la Amistad

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En la planilla, el "Ítem 65: Puente peatonal en calle De la Amistad" indica cantidad "global 2". Sin embargo, en el plano "Arquitectura - Etapa 1" solo se identifica una unidad.</p> <p>Solicitamos confirmar la cantidad real prevista (¿1 o 2?).</p> <p>Solicitamos precisar la ubicación/progresiva de cada puente peatonal (y, de ser posible, sus coordenadas).</p> <p>En caso de mantenerse 2 unidades, solicitamos indicar el plano en el que consten ambas localizaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se construirá un puente peatonal en la progresiva 4+440. VER ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 82 - PUENTE PEATONAL

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En la planilla de cantidades, ítem 65 Construcción de puente peatonal calle De la Amistad, figura gl 2, por lo que entendemos que son 2 (dos) puentes.</p> <p>En los detalles de arquitectura hemos identificado un puente peatonal en la progresiva 6+260, pero no encontramos dónde se ubica el siguiente puente en la zona.</p> <p>¿Podrían indicarnos en qué progresiva cercana se encuentra el segundo puente peatonal?</p> <p>La identificación es importante para los oferentes para poder cotizar correctamente, previendo su longitud y las dificultades propias de la instalación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se construirá un puente peatonal en la progresiva 4+440. VER ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 83 - PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de personal, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL OBLIGATORIO DE APOYO (pag 32/235), se indica: "Perfiles personales de apoyo: 1 (un) responsable ambiental, 1 (un) técnico ambiental, 1 (un) responsable syso, 1 (un) responsable social, TÉCNICO SOCIAL."</p> <p>En el último personal TECNICO SOCIAL no se indica cantidad, entendemos que debe ser UN TECNICO SOCIAL, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Es correcto, es un técnico social.</p>		

Consulta 84 - PERSONAL

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de personal, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL OBLIGATORIO DE APOYO SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO (pag 32/235), se indica: "Perfiles personales de apoyo: 1 (un) responsable ambiental, 1 (un) técnico ambiental, 1 (un) responsable syso, 1 (un) responsable social, técnico social."</p> <p>Entendemos que el personal citado en este apartado del PBC, NO debe ser presentado en la etapa de licitación, entendiéndose que recién deberá ser presentado por la empresa adjudicada para la firma de contrato.</p> <p>Favor confirmar nuestro entendimiento.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>En la presentación de ofertas el oferente deberá proponer tanto el personal clave como el personal de apoyo, y deberá presentar la documentación dispuesta en el PBC.</p>		

Consulta 85 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de equipos (pág. 34/236), se indica: "El Oferente deberá demostrar que cuenta con los equipos clave propios y/o alquilados que se enumeran a continuación, para cada frente de obra exigido en este llamado; al menos el 50 % de los equipos deben ser propios de la Empresa y el otro 50% de los equipos podrán ser alquilados."</p> <p>A fin de que los oferentes puedan llenar correctamente los formularios y evitar confusiones, solicitamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confirmar que la cantidad de equipos total solicitado en el apartado correspondiente a capacidad en materia de equipos es de 29 (veintinueve) equipos según nuestro conteo, ¿es correcto nuestro entendimiento? - En caso de que la cantidad total de equipos sea de 29 (veintinueve), entendemos que el 50% propio, según se solicita en al PBC, corresponde a 14 unidades de equipos sin distinción de cuál equipo es, ¿es correcto nuestro entendimiento? 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>La cantidad total de equipos es de 29. La lista mínima para demostrar que el contratista cuenta con el 50% de la capacidad solicitada en materia de equipo para ejecutar la obra será el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 camiones volquetes con capacidad no menor de 5 toneladas - 1 excavadora con oruga - 1 retro excavadora con pala frontal - 1 martillo neumático - 1 equipo topográfico (estación total o nivel óptico) - 2 bombas para desagote - 1 equipo vibrador eléctrico - 1 compresor con 2 salidas para neumático - 1 laboratorio de hormigón - 2 cilindro para cuerpo de pruebas - 2 conos de Abrahms <p>Ver además ADENDA N°2</p>		

Consulta 86 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de equipos (pág. 34/236), se indica: "Equipos topográficos estación total." Entendemos que se refiere a UNA ESTACIÓN TOTAL y NO a varias estaciones totales, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si es correcta. Se solicita una estación total.</p>		

Consulta 87 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de equipos (pág. 34/236), se indica: "Equipos topográficos nivel óptico." Entendemos que se refiere a UN NIVEL OPTICO y NO a varios niveles ópticos, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si es correcta. Se solicita un nivel óptico.</p>		

Consulta 88 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de equipos (pág. 34/236), se indica: "Equipo vibrador eléctrico para colocación de hormigón."</p> <p>Entendemos que se refiere a UN VIBRADOR ELÉCTRICO y NO a varios vibradores eléctricos, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si es correcta. Se solicita un vibrador eléctrico.</p>		

Consulta 89 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Capacidad en materia de equipos (pág. 34/236), se indica: "4 (cuatro) camiones volquete, con capacidad no menor a 5 toneladas."</p> <p>Entendemos que los camiones estándar doble eje de 15 Toneladas cumplen con el requisito establecido en este apartado del PBC, cumpliendo que no sea menor a 5 toneladas, ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Es correcto. La capacidad mínima de cada uno de los cuatro camiones volquete debe ser de 5 toneladas. Los camiones estándar doble eje de 15 toneladas cumplen con este requisito.</p>		

Consulta 90 - FONDO DE REPARO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Fondo de reparo (pág. 213/236), se indica: "Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", en forma posterior a la recepción definitiva."</p> <p>Además, "Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto."</p> <p>Solicitamos indicar si el fondo de reparo podrá ser sustituido o no por una póliza de seguros, ya que no está detallada la confirmación ni el tipo de póliza que podría solicitarse.</p> <p>En caso de que no esté prevista la posibilidad de cambiar el fondo de reparo por una póliza, sugerimos introducir el siguiente cambio en el PBC, como ya lo han realizado otros llamados de la misma envergadura.</p> <p>Texto propuesto: "Con la recepción provisoria de la obra, el Contratista podrá solicitar la devolución de los fondos retenidos en concepto de reparos, previa presentación por parte del Contratista de una póliza de seguro de primer requerimiento, conforme lo establece la Resolución MOPC N° 1544 de fecha 16/07/2019: (...)"</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>El Fondo de Reparación no podrá ser sustituido conforme lo dispuesto en las Condiciones Contractuales del PBC, que indica No Aplica.</p>		

Consulta 91 - ORDEN DE INICIO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2025
<p>En el PBC, Plazo de ejecución (pág. 217/236), indica: “El plazo de ejecución de la obra es de 24 meses, computado desde la recepción por parte del contratista de la ORDEN DE INICIO para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de Plazo de Ejecución de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La entrega de la zona de obra será total. Además, serán entregadas las autorizaciones del MADES, del ERSSAN y de la Municipalidad.”</p> <p>Entendemos que la emisión de la ORDEN DE INICIO está supeditada al pago del Anticipo, solicitado por la contratista según se detalla en Solicitud de Pago del Anticipo (pág. 225/236) del PBC.</p> <p>¿Es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si, es correcto. La orden de inicio está supeditada a la entrega del anticipo por parte de la contratante, siempre que fuere solicitado por el contratista dentro del plazo establecido.</p>		

Consulta 92 - REGISTROS DE INSPECCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>Se consulta si en el ítem 42 “Registro de inspección de mampostería con tapas de hierro fundido”, sería factible utilizar las tapas de PEAD Reforzada la cual está ya aprobada por la ESSAP y es actualmente ampliamente utilizada.</p> <p>Con estos cambios promovidos por la ESSAP se busca evitar los robos de tapas y registro.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se mantiene lo indicado en el PBC.</p>		

Consulta 93 - SEÑALIZACION VERTICAL

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las especificaciones técnicas del ítem Señalización Vertical, indica: “Paneles: Paneles de Hierro Galvanizado. Estos paneles serán fabricados con láminas de hierro negro revestido por ambas caras y en los bordes con una capa de zinc aplicada por inmersión en caliente. La capa de revestimiento deberá resultar con un espesor equivalente a la aplicación de mil cien gramos (1,100 g) por metro cuadrado de superficie.”</p> <p>A fin de evitar al máximo los robos, sugerimos el cambio de lo relacionado a los paneles por el siguiente texto: “El tablero de los carteles especificados en esta sección será de chapas planas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de laminación continua, con un espesor de 2 mm con cantos redondos, comúnmente utilizadas para señalización.”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se mantiene lo indicado en el PBC.</p>		

Consulta 94 - Ítem 119: Implementación de compensación social (solicitud de monto fijo)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>Según la planilla y el pliego, el ítem 119 no establece un monto fijo y remite a antecedentes de estimación de costos.</p> <p>Solicitamos que se fije un MONTO ÚNICO e IGUAL para todos los oferentes. En todos los llamados de naturaleza similar, el Contratante fija un monto fijo igual para todos por razones obvias de comparabilidad, transparencia y equilibrio de riesgos.</p> <p>La liberación de franja de dominio depende de tratativas con frentistas/afectados y de un catastro exhaustivo que no puede replicarse con precisión en etapa de oferta. Además, los antecedentes presentan alta variabilidad de precios y criterios, lo que dificulta comparar ofertas y traslada riesgos no controlables al contratista, abriendo la puerta a controversias futuras.</p> <p>Si no se adopta un monto fijo, solicitamos explicitar la metodología de valorización, el alcance exacto (indemnizaciones, gestorías, mensuras, traslados, notariales, etc.), la base catastral y legal para la admisibilidad de costos y la forma de pago/medición, a fin de garantizar ofertas comparables y una adecuada gestión contractual.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Para el alcance del ítem 119. Remitirse a las especificaciones técnicas 7. Liberación de la zona de obra pagina 196/235. El MOPC en base al relevamiento realizado en el desarrollo del proyecto ha fijado un monto en gs 1.800.000.000 para compensación por la destrucción de mejoras (restitución estructural de los bienes afectados). Este monto deberá ser incluido sin modificaciones en la oferta del contratista.</p> <p>En los casos necesario y en base al avalúo de las mejoras realizadas por los técnicos del MOPC se solicitará al contratista el pago a los propietarios por las mejoras hasta alcanzar el monto máximo cotizado.</p>		

Consulta 95 - SEÑALIZACION VERTICAL

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las especificaciones técnicas del ítem Señalización Vertical, indica: “b. Paneles de Aluminio. Los paneles de aluminio serán fabricados de acuerdo a la norma ASTM D-209M con aleaciones 6061-T6 o 5052- H38. Los paneles serán de una sola pieza y no deben presentar perforaciones, ampollas, costuras, corrugaciones ni ondulaciones(...)”</p> <p>A fin de evitar al máximo los robos, sugerimos el cambio de lo relacionado a los paneles por el siguiente texto: “El tablero de los carteles especificados en esta sección será de chapas planas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de laminación continua, con un espesor de 2 mm con cantos redondos, comúnmente utilizadas para señalización.”</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se mantiene lo indicado en el PBC.</p>		

Consulta 96 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En el PBC, EETT, Ítem 112. Servicios Especializados indica: “Un (1) Vehículo 0 km, tipo camioneta Pick up, con capacidad mínima de 3.000 cc, turbo diesel, doble tracción, transmisión automática (...)”</p> <p>Se solicita modificar exigencias a lo siguiente: “Un (1) Vehículo 0 km, tipo camioneta Pick up, con capacidad mínima de 2.500 cc, turbo diesel, doble tracción, transmisión automática (...)”</p> <p>La mayoría de las marcas de camionetas ya no traen la versión 3.0 sino que tienen versiones desde 2.5 a 2.8, que igualmente cumplirán con las funciones que se especifican.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se mantiene lo indicado en el PBC.</p>		

Consulta 97 - Recubrimiento PVC en gaviones y colchones Reno

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>Según las Especificaciones Técnicas, los colchones Reno se confeccionan con malla 6×8 de alambre BTC Ø2,20 mm, con revestimiento GalFan y recubrimiento en PVC gris (espesor mínimo 0,40 mm), con resistencia de malla 35 kN/m. Asimismo, para los gaviones tipo caja el pliego también exige malla con recubrimiento PVC.</p> <p>Solicitamos confirmar si nuestra interpretación es correcta: tanto colchones Reno como gaviones deben ser necesariamente de alambre galvanizado/GalFan recubierto en PVC, no admitiéndose versiones solo galvanizadas.</p> <p>En caso afirmativo, pedimos uniformar esta condición en planilla y planos (si en alguno no estuviera explícita), a fin de asegurar la comparabilidad de ofertas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si, es correcto, tanto los colchones reno como los gaviones deben llevar mallas de alambre con revestimiento GalFan y recubrimiento en PVC gris (espesor mínimo 0,40 mm). Conforme lo indicado en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 98 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En el PBC, EETT, Ítem 112. Servicios Especializados indica: “Uniformes de trabajo, 24 unidades (8 zapatones de gama alta, 8 camisas, 8 chalecos).”</p> <p>Entendemos que la entrega de los uniformes solicitados se realiza una sola vez en el plazo indicado en las especificaciones técnicas, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si, es correcto, los uniformes serán entregados una sola vez en el plazo indicado en las especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 99 - Acero (refuerzo/estructural)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En la planilla no hay ítem de acero y el pliego parecería incluirlo dentro de “Hormigón estructural fck=21”, pero no está claro cómo se mide/paga.</p> <p>1) Confirmar: ¿el “Hormigón fck=21” incluye solo el acero de refuerzo del HA (barras, estribos, traslapes y desperdicios)? Si No, indicar en qué ítem se mide y paga el acero.</p> <p>2) Forma de medición?</p> <p>a) Se paga por m³ de hormigón, incluyendo todo el acero de refuerzo o</p> <p>b) Se paga por kg de acero (alcance: suministro, corte, doblado, habilitado y desperdicios).</p> <p>Si no existe criterio explícito y uniforme, solicitamos agregar a la planilla un ítem de acero estructural.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Todos los costos asociados encofrados, provisión y armado del acero, curado etc. deberá ser incluido en el precio del hormigón estructural.</p> <p>El cálculo estructural queda a cargo del oferente.</p>		

Consulta 100 - Drenes no incluidos en planilla (horizontal y vertical)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las Especificaciones Técnicas se describen:</p> <p>-Dren horizontal con piedra triturada (p. 127).</p> <p>-Dren vertical con geocompuesto (p. 129).</p> <p>Estos trabajos no figuran en la planilla de precios y el pliego indica que deben pagarse en sus ítems respectivos.</p> <p>Solicitamos confirmar:</p> <p>1) ¿Estos drenajes corresponden al alcance de la obra?</p> <p>2) En caso afirmativo, ¿en qué ítems se miden y pagan?</p> <p>3) Si no existen ítems específicos en la planilla, solicitamos agregar los ítems correspondientes para su correcta cotización y certificación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Los drenes verticales y horizontales deben ser ejecutados conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y en los planos. Su costo deberá ser incluido en el precio correspondiente al ítem hormigón estructural. VER ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 101 - LIMPIEZA DE CANALES

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las EETT del ítem 5- "Limpieza del canal, disposición final de basura y mantenimiento zona de obras", dice: "Medición y forma de pago. El ítem Limpieza del Canal, disposición final, preparación de terreno y mantenimiento zona de obras será medido en metros cuadrados (m²), de acuerdo a lo extraído del sitio de obra, el cual deberá contar con una planilla para cada salida de obra que deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras para su envío al Relleno Sanitario autorizado. Se deberá realizar la limpieza durante el tiempo de vigencia de contrato y hasta la entrega definitiva de la obra."</p> <p>Se consulta:</p> <p>1- La medición y pago se realizará cada vez que se efectúe la limpieza, por lo que entendemos que puede haber repeticiones de sectores limpiados a lo largo de la ejecución del contrato y estas podrán ser certificadas y pagadas, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p> <p>2- En el último párrafo indica que se mantendrá la limpieza hasta la entrega definitiva de la obra. Entendemos que es un error de tipeo y que debe decir "hasta la entrega provisoria" de las obras. Extender el periodo de limpieza más allá de la recepción provisoria de las obras no corresponde pues la contratista ya no podrá certificar los trabajos descritos. Favor aclarar y corregir lo descrito en el párrafo mencionado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>El ítem "Limpieza del canal, disposición final de basura y mantenimiento zona de obras" será pagada por metros cuadrados conforme al avance de la ejecución de los trabajos. Cada tramo será certificado una sola vez hasta el monto estipulado para ese ítem. Sin embargo, la contratista deberá mantener la limpieza de todo el tramo hasta la recepción definitiva.</p>		

Consulta 102 - Ítem "Carga, transporte y descarga de material excedente de excavación"

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En el PBC (p. 118) se describen las especificaciones de este ítem, mientras que en la planilla aparece ubicado bajo el subtítulo "Estructuras celulares". No queda claro si su aplicación es exclusiva para dichas estructuras o si corresponde a todo excedente de excavación que se genere en otros frentes de obra (zanjas, cámaras, bacheos, cordón cuneta, terraplenes, etc.).</p> <p>Solicitamos aclarar el alcance del ítem y confirmar si puede computarse y certificarse para excedentes provenientes de trabajos distintos a estructuras celulares. En caso de que su uso sea exclusivo, agradeceremos indicar dónde se miden y pagan los excedentes generados en los demás trabajos.</p> <p>Asimismo, pedimos confirmar la unidad de medición y el alcance del precio (si incluye carga, transporte y descarga; distancia base de acarreo; y condiciones del sitio de disposición).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>La aplicación del ítem "Carga, transporte y descarga de material excedente de excavación" corresponde exclusivamente al rubro de "Estructuras Celulares". Para los demás tipos de protección la carga, transporte y descarga de material excedente deberán ser incluidos en el precio de la excavación.</p>		

Consulta 103 - REMOCIONES Y REPOSICIONES

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>Entendemos que en todos los ítems que corresponden a Remociones y Reposiciones de pavimentos, sean estos de hormigón, asfalto y/ empedrado, deberán incluir necesariamente la reconstrucción no solo del pavimento en sí, sino también del paquete estructural correspondiente a cada caso, lo cual NO será pagado en otros ítems, ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Si, es correcta la interpretación, la remoción y reposición de pavimentos incluye todo el paquete estructural. Dichos trabajos serán pagados en el ítem 9 "Remoción y reposición de pavimento de hormigón", ítem 10 "Remoción y reposición de pavimento asfáltico", ítem 11 "Remoción y reposición de empedrado" y ítem 12 "Remoción y reposición de cordones de hormigón".</p>		

Consulta 104 - Puentes peatonales (sección de acero)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En el PBC (p. 143) para la construcción de puentes peatonales se menciona el uso de acero de sección circular y, en otro pasaje, el empleo de perfiles. No queda claro si ambas tipologías son alternativas válidas o si una de ellas es la exigida.</p> <p>Solicitamos confirmar si se puede ofertar cualquiera de las dos (tubos/sección circular o perfiles laminados/soldados) siempre que se cumplan las verificaciones estructurales y las normas indicadas. En caso contrario, agradeceremos se especifique cuál es la sección exigida para el diseño y fabricación, y si ello impacta en medición/pago o en requisitos de protección anticorrosiva, uniones y soldaduras.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Se deberán emplear perfiles de acero. El contratista deberá presentar el cálculo y diseño de las pasarelas peatonales, tomando de referencia el diseño incluido en el plano APC-ARQ-DET01-09. Ver ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 105 - Limpieza de canal y período de mantenimiento (planilla vs. pliego)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las EETT del ítem 5 ("Limpieza del canal... y mantenimiento zona de obras") se indica mantener la limpieza hasta la entrega definitiva. Sin embargo, en la planilla no existe un ítem de período de mantenimiento; de hecho, el ítem 120 (que cumpliría esa función) fue eliminado en la última adenda.</p> <p>Solicitamos aclarar cómo se medirá y pagará la limpieza/mantenimiento del canal entre la Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva, dado que no hay ítem específico en planilla.</p> <p>De no existir un criterio vigente, solicitamos agregar a la planilla un ítem de Período de mantenimiento de canal, con unidad: tonelada (t), para la carga, transporte y disposición final de materiales reingresados al canal durante ese período.</p> <p>Si no se incorpora el ítem de mantenimiento, solicitamos ajustar el ítem de limpieza de canal para que su obligación rija hasta la Recepción Provisoria, eliminando la referencia a la "entrega definitiva", a fin de evitar trabajos sin forma de pago.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Los costos asociados a la limpieza y mantenimiento en el periodo comprendido entre la recepción provisoria y la recepción definitiva deberán ser incluidos en los costos de la obra. El contratista está obligado a entregar los trabajos ejecutados en perfectas condiciones para la recepción definitiva.</p>		

Consulta 106 - Reposición de cordón de hormigón (aclaración sobre "armado")

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En el PBC (p. 96) la "Reposición de cordones" indica: "Los cordones de hormigón armado tendrán dimensiones 0,10 x 0,30 x 1,00 m...".</p> <p>Sin embargo, en planos y otras secciones del pliego se especifica cordón de hormigón (no armado).</p> <p>Solicitamos aclarar y corregir si corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Que el ítem es cordón de hormigón (no armado), manteniendo las dimensiones indicadas. — En caso afirmativo, uniformar la redacción en pliego/planos para evitar interpretaciones sobre la inclusión de armaduras. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Para el ítem 12 "Remoción y Reposición de cordones de Hormigón" Se emplearán cordones de hormigón armado conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas.</p> <p>Para las obras de mejoramiento de las plazas y veredas nuevas emplearán cordones de hormigón simple conforme a lo indicado en el plano APC-ARQ-DET01-09 y estos cordones serán certificados en el rubro 78 "cordones de hormigón para adoquines en vereda 6x30x60 cm" y rubro 79 "cordones de hormigón, vereda-calle 11x35x50 cm". Las especificaciones de estos dos ítems.</p>		

Consulta 107 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
Se requieren los siguientes equipos: 4 volquetes, 2 excavadoras, 1 retro, 2 martillos neumáticos, 1 estación total, 1 nivel óptico, 4 bombas, 1 vibrador de hº, 2 compresores, 1 laboratorio, 5 cilindros y 5 conos de Abrahms. Entendemos que se computan como 29 en total y el 50%, es decir 15 unidades, deben ser propios. ¿Es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>La cantidad total de equipos es de 29. La lista mínima para demostrar que el contratista cuenta con el 50% de la capacidad solicitada en materia de equipo para ejecutar la obra será el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 camiones volquetes con capacidad no menor de 5 toneladas - 1 excavadora con oruga - 1 retro excavadora con pala frontal - 1 martillo neumático - 1 equipo topográfico (estación total o nivel óptico) - 2 bombas para desagote - 1 equipo vibrador eléctrico - 1 compresor con 2 salidas para neumático - 1 laboratorio de hormigón - 2 cilindro para cuerpo de pruebas - 2 conos de Abrahms <p>VER ADENDA N°2</p>		

Consulta 108 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
Se solicita una prorroga de 30 días atendiendo a las múltiples consultas que derivaran en otras nuevas. Hay varios detalles técnicos pendientes de solución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP		

Consulta 109 - Iluminación en las canchas - ítems 108, 109 y 110 del EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>A modo de esclarecer las consideraciones presupuestarias de las iluminaciones para los ítems mencionados.</p> <p>A) Para el ítem 108 - Cancha de Volley de Arena: no se consideran iluminación en el presente ítem.</p> <p>B) Para el ítem 109 - Cancha de Fútbol de Campo: no se consideran iluminación en el presente ítem.</p> <p>C) Para el ítem 110 - Cancha multiuso: no se consideran iluminación en el presente ítem. No obstante, su iluminación contempla en el ítem 91 - Proyector solar de 200W.</p> <p>¿Esa interpretación es correcta?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Si, es correcta la interpretación la iluminación de las canchas se encuentran contemplados en el ítem 91 "Proyector solar de 200W"		

Consulta 110 - Cantero de hormigón para árboles (mantenimiento hasta recepción definitiva)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>Según las EETT del ítem “Cantero de hormigón para árboles (incluye plantación)”, el contratista debe mantener la plantación hasta la recepción definitiva y la estructura de pago prevé un saldo al final de la obra.</p> <p>Solicitamos confirmar si el mantenimiento hasta la recepción definitiva se certifica y paga dentro del mismo ítem (como parte del saldo final), sin ítems adicionales.</p> <p>En caso de que no esté íntegramente comprendido en el ítem, solicitamos indicar cómo se medirá y pagará el mantenimiento (unidad y forma de certificación), o bien agregar a la planilla un ítem específico de mantenimiento de arbolado para el período entre recepción provisoria y definitiva.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>El costo de mantenimiento y cuidado de los arboles deben estar incluidos en el precio del ítem N°84 del rubro "Cantero de hormigón para árboles (incluye plantación)" se certifica el saldo del ítem con la recepción provisorio.</p> <p>Los costos asociados al cuidado de los árboles en el periodo comprendido entre la recepción provisoria y la recepción definitiva deben ser prorrateados en los distintos rubros. El contratista está obligado a entregar los árboles en perfectas condiciones para la recepción definitiva.</p>		

Consulta 111 - Sumidero SC1 (material de muros)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las Especificaciones se indica que los muros del sumidero SC1 serán de hormigón ciclópeo, mientras que en los planos figuran como hormigón armado.</p> <p>Solicitamos aclarar cuál criterio rige para el SC1 (hormigón ciclópeo o hormigón armado).</p> <p>De confirmarse hormigón armado, agradeceremos precisar clase de hormigón, detalle de armaduras y si ello impacta en medición/pago.</p> <p>De mantenerse hormigón ciclópeo, solicitamos uniformar los planos/especificaciones para evitar interpretaciones durante la oferta y la ejecución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Considerar muros de hormigón armado con resistencia características Fck 210 Kg/cm2, conforme a lo indicado en el plano APC-HI-DET02-09. El contratista deberá presentar el cálculo estructural de estos sumideros. VER ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 112 - “Anexo II – Hormigón” (no disponible)

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En varias secciones de las Especificaciones Técnicas se remite al “Anexo II – Hormigón”, pero dicho anexo no figura en el PBC ni en el portal.</p> <p>Solicitamos:</p> <p>Publicar el Anexo II – Hormigón o indicar dónde se encuentra.</p> <p>De no existir, agradeceremos aclarar qué documento/norma lo reemplaza (clases y resistencias fck, revenimiento, tamaño máx. de árido, dosificación/aditivos, curado, ensayos y criterios de aceptación) y confirmar que registrá para la medición y pago de los ítems de hormigón.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>VER ADENDA N°2 por el cual fue agregado dicho documento.</p>		

Consulta 113 - Servicios especiales

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
En las EETT "Servicios especiales" (pp. 196-197) no se identifica de forma explícita si la obligación se mantiene hasta la Recepción Provisoria o hasta la Recepción Definitiva.		
Solicitamos confirmar el hito de finalización de estas prestaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
En cuanto al ítem de Servicios especializados el vehículo y los gastos de movilidad se mantendrán hasta la recepción definitiva y los demás rubros se pagarán contra la entrega de los insumos solicitados por el contratante.		

Consulta 114 - Regularización de la base

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
En referencia a la especificación "Regularización de la base" (p. 105), solicitamos aclarar dos puntos:		
1. Material de aporte: confirmar si la regularización puede incluir aporte de material para corrección de cotas/granulometría. En caso afirmativo, precisar las exigencias mínimas del material (granulometría, límites de plasticidad y % de finos, CBR mínimo requerido y si se admite triturada como correctivo).		
2. Compactación: indicar el criterio de compactación aplicable a la base regularizada (con o sin aporte), especificando % de Proctor y tipo de Proctor (ASTM D1557 Modificado u otro), así como la condición de humedad óptima. Confirmar si dicho criterio aplica al 100% del área intervenida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Para los detalles de la "Regularización de la Base" remitirse a la ADENDA N° 2.		

Consulta 115 - LIMPIEZA DE CANALES

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
El ítem Limpieza de canales se mide y se paga en metros cuadrados (m2) según se especifica en las EETT y la planilla de cantidades.		
Se propone cambiar la forma de medición y pago, y el cambio en la planilla de la unidad de medida de M2 a TONELADA. La medición en tonelada de este trabajo de limpieza ya ha sido aplicado en varios contratos, como por ejemplo: Costanera Norte, Parque Lineal, Costanera Sur.		
La medición por TONELADA es mucho mejor para los futuros oferentes, porque no deben realizar estimaciones complicadas de cuántos metros cúbicos o toneladas de material existe en cada metro cuadrado de obra.		
Por tanto, solicitamos el cambio a TONELADA para facilitar las estimaciones y costeo de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
Se mantiene lo indicado en el PBC y en la planilla de cantidad.		
El ítem "Limpieza del canal, disposición final de basura y mantenimiento zona de obras" será pagada por metros cuadrados conforme al avance de la ejecución de los trabajos. Cada tramo será certificado una sola vez hasta el monto estipulado para ese ítem. Sin embargo, la contratista deberá mantener la limpieza de todo el tramo hasta la recepción definitiva.		

Consulta 116 - ALCANTARILLAS TUBULARES

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las EETT de los ítems de alcantarillas tubulares, dice: "El lecho de asiento de los tubos en hormigón fck 90 kg/cm² y el relleno granular para reponer el material inadecuado que se haya encontrado debajo de la cimentación, no se medirán ni recibirán pago directo, debiendo estar sus costos incluidos en el precio contractual."</p> <p>En cuanto al relleno granular mencionado en las EETT entendemos que en realidad, el relleno con material granular para reemplazar materiales de base inadecuados se mide y paga en el ítem 34 "Base de asiento con destape de cantera compactada", ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>El costo del lecho de asientos de los tubos de hormigón y el relleno granular deberán ser incluidos en el precio de los ítems 36 "Alcantarilla Tubular de 0.6 metros" y ítem 37 "Alcantarilla Tubular de 0.8 metros".</p> <p>El ítem 34 "Base de asiento con destape de cantera compactada" se empleará para la base de las alcantarillas celulares.</p>		

Consulta 117 - Reposición de empedrado y elementos existentes en ítems de alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En el PBC (p. 124) se indica que la reposición de capa de rodadura (empedrado) y otros elementos/estructuras existentes retirados o trasladados (columnas, árboles, cordones, etc.) no se medirán ni recibirán pago directo, debiendo incluirse en el precio unitario del ítem correspondiente.</p> <p>Sin embargo, en la planilla existen ítems específicos para la reposición de empedrado, cordones y otros.</p> <p>Solicitamos aclarar si:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Se trata de un error del pliego y corresponde eliminar/ajustar ese párrafo para evitar doble imputación, manteniendo el pago por los ítems específicos de planilla; o — Efectivamente dichos trabajos deben incluirse dentro de los ítems de alcantarillas, en cuyo caso pedimos indicar qué ítems de planilla quedan sin efecto o cómo se evitará la doble medición/pago entre esos ítems y los de alcantarillas. 		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Las reposiciones de los pavimentos y cordones serán pagadas por separado en los ítems 9 "Remoción y reposición de pavimento de hormigón", ítem 10 "Remoción y reposición de pavimento asfáltico", ítem 11 "Remoción y reposición de empedrado" y ítem 12 "Remoción y reposición de cordones de hormigón". Remitirse a la ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 118 - ALCANTARILLAS CELULARES

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2025
<p>En las EETT de los ítems de alcantarillas celulares, dice: "Sin embargo, se deberá incluir la reposición de la capa de rodadura (empedrado) existente, así como cualquier otro elemento o estructura existente retirado o trasladado (columnas, arboles, cordones, etc.) que, si formaran parte del ítem, no se medirán ni recibirán pago directo, debiendo estar sus costos incluidos en el precio unitario contractual."</p> <p>Solicitamos aclarar mejor este punto de las EETT, ya que teníamos entendido que toda remoción y reposición de pavimentos (sean de hormigón, empedrado y/o asfalto) sería medida y pagada en los ítems de DEMOLICIONES Y REPOSICIONES, es decir, en los ítems 8 al 12 de la planilla de cantidades. ¿es correcto nuestro entendimiento?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-11-2025
<p>Las reposiciones de los pavimentos y cordones serán pagadas por separado en los ítems 9 "Remoción y reposición de pavimento de hormigón", ítem 10 "Remoción y reposición de pavimento asfáltico", ítem 11 "Remoción y reposición de empedrado" y ítem 12 "Remoción y reposición de cordones de hormigón". Remitirse a la ADENDA N° 2.</p>		

Consulta 119 - Experiencia del personal

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2025
Nos referimos al punto de Capacidad en materia de personal en donde se requiere lo siguiente:		
1 (un) Ingeniero Residente, egresado de Residente, egresado de la carrera de Ingeniería la carrera de Ingeniería Civil,, con un mínimo de 10 (diez) años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, jefe o Residente de Obras, de la misma naturaleza (que incluyan estructuras hidráulicas).		
Entendemos que las obras que incluyan estructuras hidráulicas pueden ser del tipo Cloacal, pluvial, y obras que contemplen trabajos con agua potable. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Es correcta la interpretación, para evaluar la experiencia del Ingeniero Residente propuesto serán válidas las obras de infraestructura cloacal, pluvial y redes de agua potable.		

Consulta 120 - Experiencia del personal

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2025
Nos referimos al punto de Capacidad en materia de personal en donde se requiere lo siguiente: 1 (un) Ingeniero Residente, egresado de Residente, egresado de la carrera de Ingeniería la carrera de Ingeniería Civil,, con un mínimo de 10 (diez) años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, jefe o Residente de Obras, de la misma naturaleza (que incluyan estructuras hidráulicas).		
Entendemos que una sola obra que incluya estructuras hidráulicas dentro de los 10 años será suficiente? Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
No es correcto. El profesional deberá demostrar un total de 10 años de experiencia en obras de naturaleza similar. Podrán sumarse cualquier número de obras similares para completar los años de experiencia solicitados.		

Consulta 121 - Baranda metálica de proteccion - Item 71

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2025
Se solicita la modificación del precio referencial de la baranda metálica de protección, ya que el precio de la misma no se adecua a los solicitado en EETT y al precio del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Los precios referenciales fueron obtenidos de un promedio mínimo de 3 contratos de obras licitadas por el Estado publicadas en el SICP y actualizados conforme a la variación del IPC, así como presupuestos con precios actuales de mercado solicitados a empresas constructoras.		

Consulta 122 - Proyector Solar de 200 Watts - Item 91

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2025
Se consulta si se debe incluir en dicho ítem la estructura metálica de soporte para el proyector y en caso de que sea afirmativa la consulta se solicita modificar el precio referencial del mismo ya que, no se corresponde en cuanto a las dimensiones de la estructura solicitada y acorde al precio del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Remitirse a la descripción del ítem "23. Proyector Solar de 200 W", página 180/235, que indica "Los proyectores solares de 200W se emplearán para la iluminación de la cancha multiuso en la Plaza San Pedro. Los artefactos serán instalados por los postes que forman parte de la estructura metálica (ítem 3.42 de estas EETT)".		

Consulta 123 - Item: Cantero de Hormigón para Árboles (Incluye plantación de árboles)

Consulta	Fecha de Consulta	02-11-2025
<p>Atendiendo a que se solicita el sgte. profesional en el ítem mencionado en el título de esta consulta:</p> <p>"Se designará a un Profesional idóneo Ingeniero Agrónomo, Forestal o Equivalente con especialización en Paisaje, con 5 años de experiencia en Parquizaciones, semejantes o equivalentes que será responsable de las tareas de forestación. Se presentará los antecedentes a la INSPECCION para su aprobación."</p> <p>Se consulta si el profesional mencionado deberá presentarse su CV para la licitación. Además si este debe ser contratado por la contratista adjudicada o si será contratado por el MOPC, en este último caso favor aclarar si la contratista deberá prever el pago.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Para el llamado a licitación no es necesario presentar el CV del Ingeniero Agrónomo, Forestal o Equivalente solicitado para responsable de forestación. El mismo deberá ser contratado y pagado por la empresa contratista.</p>		

Consulta 124 - PERSONAL PROPUESTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2025
<p>1 (un) Ingeniero Residente, egresado de la carrera de Ingeniería Civil, con un mínimo de 10 (diez) años de experiencia efectiva en el cargo de Superintendente, jefe o Residente de Obras, de la misma naturaleza (que incluyan estructuras hidráulicas). La experiencia será contabilizada a partir de la emisión del título universitario. El profesional deberá estar disponible a tiempo completo.</p> <p>FAVOR ACLARAR: 1) Si se deben demostrar los 10 años de experiencia con certificados/constancias de obras que incluyan estructuras hidráulicas O 2) 10 años de experiencia general contadas desde la emisión del título y que dentro de estos 10 años hayan tenido el profesional experiencia en obras que incluyan estructuras hidráulicas.</p> <p>Favor aclarar cual de las interpretaciones es la correcta. Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Se debe demostrar la experiencia de 10 años de experiencia efectiva en el cargo de superintendente, jefe o Residente de obras con certificados/constancias de obras que incluyan obras hidráulicas.</p>		

Consulta 125 - Visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2025
<p>La visita a zona de obras puede ser reemplazada con una declaración jurada que se conoce el sitio de obras?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Si. La visita de obra puede ser reemplazada con una declaración jurada de que se conoce el sitio de obras.</p>		

Consulta 126 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2025
<p>En caso de consorciamiento, es suficiente que una de las dos empresas tenga el certificado de visita técnica?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>Si. En caso de consorcio es suficiente que una de las empresas tenga el certificado de visita técnica, a fin de demostrar que se conoce el sitio de obra.</p>		

Consulta 127 - PERSONAL PROPUESTO

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2025
Favor aclarar si la documentación solicitada para la CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL OBLIGATORIO DE APOYO SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, deberá ser presentada en esta etapa de la licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
En la presentación de ofertas el oferente deberá proponer tanto el personal clave como el personal de apoyo, y deberá presentar la documentación dispuesta en el PBC.		

Consulta 128 - Fck - Alcantarillas

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2025
Se solicita aclarar el FCK del hormigón de las alcantarillas de 2.50 x 2.50 y 3.00 x 3.00 m		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
La resistencia característica del hormigón de las alcantarillas será de 21 MPa conforme indicadas en las especificaciones técnicas de hormigón estructural.		

Consulta 129 - Copias de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2025
En vista de que se requieren 2 copias de la oferta, consultamos si es posible que el oferente presente las copias en "doble cara" para una presentación más ligera, económica y amigable con el ambiente ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Conforme indicado en la sección copias de la oferta - CPS. El oferente presentará su oferta original y adicionalmente dos copias de las mismas. El pliego no limita presentar la oferta en una en una sola cara, por tanto, si es posible que el oferente presente las copias en "doble cara".		

Consulta 130 - Documentos

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2025
¿es necesaria la presentación de los documentos que ya se encuentran activos en el Registro de Proveedores de la DNCP ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Conforme a lo indicado en la sección documentos de la oferta página 8/235. Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.		

Consulta 131 - Puente peatonal

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2025
Se solicita definir el ancho de circulación a considerar para los puentes peatonales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El ancho de circulación es de 1.20 metros a considerar para los puentes peatonales. Remitirse a los planos de arquitectura de detalles. APC-ARQ-DET01-09.		

Consulta 132 - Luz - Puente Peatonal

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2025
Se solicita amablemente a la contratante definir la luz del puente correspondiente al ítem "Construcción de puente vehicular en Frigo Luque. Incluye demolición construcción, limpieza, pinturas, barandas, etc." ya que según se verifica la medición de la luz en AutoCAD, es aproximadamente el doble de luz correspondiente al ítem 67 y no se refleja lo mismo en su precio referencial.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Según se observa en el plano APC-HI-PL03-03. El puente vehicular en FrigoLuque a construir tendrá una luz de 15 metros y altura libre de 3.5 metros. Los precios referenciales fueron obtenidos como el promedio de un mínimo de 3 contratos de obras licitadas por el Estado, publicadas en el portal de la DNCP.		

Consulta 133 - SOLICITUD DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2025
Solicitud de prórroga de presentación de ofertas de al menos 45 (cuarenta y cinco) días, al LLAMADO MOPC N° 119/2025 LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MARGENES DEL ARROYO PASO CARRETA DE LA CIUDAD DE LUQUE - PRIMERA ETAPA, considerando que aun no fueron respondidas las consultas desde el Numero 57 hasta el Numero 132, pudiendo estas respuestas generar una adenda al actual proceso, y ademas aun sigue abierto el periodo de consultas, destacamos la importancia de la agilidad en las respuestas por parte de la CONVOCANTE, ya que inciden considerablemente en la calidad y precision de la oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita remitirse a los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 134 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2025
En los Ítem.: del 61 al 68 .Se solicita a la convocante definir las diferentes luces de los puentes tanto vehicular, como peatonal, pues en planilla todas tienen el mismo precio referencial, lo que no es factible pues el cálculo es en base a las dimensiones de los puentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Los precios referenciales fueron obtenidos como el promedio de un mínimo de 3 contratos de obras licitadas por el Estado, publicadas en el portal de la DNCP. En los planos de hidráulica APC-HI-PL01-01 se encuentran en cada puente vehicular, la luz y la altura libre que debe tener cada uno de los puentes. En los planos de arquitectura APC-ARQ-PL01-01 se encuentran los puentes peatonales, donde se pueden verificar la longitud con su ubicación y tipo de sección.		

Consulta 135 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2025
Se solicita especificar en donde se encuentra cuantificado el muro de contención y el equipamiento, de rampa y barandas, así como terminaciones, que rodean la cancha de futbol de campo. Y ajustar los precios de acuerdo a los diferentes detalles		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>El muro de contención de H°A° se encuentra cuantificado en la planilla N°81, ítem 3.13, el mismo está ubicado en la plaza II San Pedro, en el área de retención temporal, plano APC-ARQ-PL08-08. Donde también se encuentran computadas las rampas y la gradería en la planilla N°80 en el ítem 3.12 Piso de H°A°. Los ítems de rampas para discapacitados y barandas metálicas se encuentran computadas en la planilla N° 71 y 73, ítems 3.3 y 3.5 y se puede verificar su ubicación en el plano de arquitectura, archivo autocad Arroyo Paso Carreta Arquitectura Etapa 1 2025 AGOSTO.</p> <p>Los detalles relaciones a la cancha de futbol se encuentra en la planilla N° 109, ítem 3.41. Cancha de Futbol de campo con su empastado y franjas limitadoras, arco metálico con caños circulares y red de terminación. Los detalles se pueden verificar en el plano APC-ARQ-DET04-12.</p> <p>Los precios referenciales fueron obtenidos como el promedio de un mínimo de 3 contratos de obras licitadas por el Estado, publicadas en el portal de la DNCP.</p>		

Consulta 136 - Mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
Hemos observado que entre los formularios de la oferta se encuentra una Garantía de mantenimiento de oferta y un formulario de mantenimiento de oferta, favor aclarar si los mismos deben ser entregados junto con la poliza y/o garantía bancaria.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente debe presentar una Garantía de mantenimiento de oferta empleando el formulario N° 10. El formulario N°11 Declaración jurada de mantenimiento no aplica para el presente llamado.		

Consulta 137 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
¿Cómo se debe demostrar la propiedad de los equipos que componen el laboratorio completo de hormigón? Específicamente la pileta para curado de probetas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
A fin de evaluar la capacidad en materia de equipos, específicamente equipos de laboratorio, el contratista podrá presentar el cuadro de revalúo fijo según lo indicado en el PBC pagina 34/235. No se requerirá la presentación de la documentación en el caso de la pileta para curado de probetas.		

Consulta 138 - Remoción y Reposición de Pavimento de Hormigón.

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Se solicita amablemente a la contratante la adecuación del precio referencial del ítem 9 "Remoción y Reposición de Pavimento de Hormigón.", ya que el mismo no se encuentra dentro de los valores del mercado actual, según el PBC el rubro comprende la demolición, retiro de los escombros, preparación de la base de asiento, losa de 20 cm de espesor mínimo con 26 MPa de resistencia y junta sellada		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Los precios referenciales fueron obtenidos como el promedio de un mínimo de 3 contratos de obras licitadas por el Estado, publicadas en el portal de la DNCP.		

Consulta 139 - Restitucion o reposicion de bienes afectados

Consulta	Fecha de Consulta	10-11-2025
Se solicita las EETT del ítem Restitución o reposición de bienes afectados (públicos y privados), de modo a un correcto análisis de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Para las especificaciones técnicas del ítem. "Restitución o reposición de bienes afectados (públicos y privados)" remitirse al numeral 2.2.1.2.4 de las ETAGS (página 95). Este documento esta publicado en el SICP.		

Consulta 140 - Capacidad en materia de personal Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
Donde solicita 1 (un) Técnico Topógrafo Topógrafo,, egresado de la carrera de Ingeniería Civil o Ingeniería en Ciencias Geográficas, o bien Técnico Superior en Topografía con título en dicha Tecnicatura, con especialización en relevamiento planialtimétrico, con al menos 10 (diez) años de experiencia demostrable mediante contratos ejecutados o certificados laborales en obras civiles...Teniendo en cuenta que las labores del Ingeniero o Técnico Topógrafo se desarrollan generalmente en las etapas iniciales de las obras y por períodos cortos de tiempo, y no de manera continua durante todo su desarrollo, solicitamos se aclare el modo de cómputo de la experiencia requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se mantiene lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, respecto a los 10 años de experiencia mínima demostrable mediante contrato ejecutados o certificados laborales en obras civiles		

Consulta 141 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
Teniendo en cuenta que en la fecha martes 11 de noviembre de 2025 se han publicado en el SICP múltiples respuestas a consultas formuladas por los oferentes, así como una adenda que introduce modificaciones sustanciales en diversos apartados del Pliego de Bases y Condiciones (incluyendo Especificaciones Técnicas, Planilla de Cantidades y Condiciones Contractuales), se solicita a la Convocante considerar una prórroga del plazo de presentación de ofertas actualmente previsto para el lunes 17 de noviembre de 2025.		
La solicitud se formula a fin de preservar el principio de igualdad de oportunidades entre oferentes, permitiendo un plazo razonable para analizar las nuevas disposiciones, ajustar los cálculos y presupuestos afectados, y realizar las adecuaciones técnicas y económicas correspondientes.		
Se solicita que la Convocante evalúe la posibilidad de establecer una nueva fecha de entrega y apertura, que contemple un margen suficiente desde la fecha de publicación de las aclaraciones y adendas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita remitirse a los plazos establecidos en el SICP.		

Consulta 142 - Reposición de pavimentos y elementos existentes en ítems de alcantarillas (errata en PBC V3)

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
<p>En varias respuestas (Consultas N° 69, 117 y 118) la Convocante indicó que la reposición de pavimentos y cordones se pagará en los ítems específicos de planilla (9 al 12) y que el texto que indicaba lo contrario sería eliminado del PBC mediante la Adenda N° 2.</p> <p>Sin embargo, al revisar el documento PBC V3.pdf, se observa que dicho párrafo no fue eliminado sino que aparece duplicado en las Especificaciones Técnicas de las alcantarillas, manteniendo la instrucción de incluir esas reposiciones dentro del ítem.</p> <p>Se solicita confirmar si se trata de una errata de edición y si debe desestimarse completamente ese párrafo duplicado, manteniéndose como válidas las respuestas emitidas por la Convocante y la Adenda N° 2, donde se establece que las reposiciones se pagarán en los ítems 9 a 12 de la planilla.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Es correcta la interpretación.		

Consulta 143 - Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
Se solicita a la contratante que el Equipo para la medición de la densidad del hormigón (recipiente metálico estandarizado, con sus accesorios, balanza de precisión calibrada) pueda ser incluida entre los equipos mínimos que pueden ser alquilados no así propios de la empresa ya que usualmente la densidad del hormigón es un parámetro poco utilizado en nuestro país para el control de calidad del hormigón		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Respecto a este punto se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 144 - CAPACIDAD DE EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
En cuanto a CAPACIDAD DE EQUIPOS: el Laboratorio de Hormigón (cono de Abrams, Moldes Metalicos, equipo para la medición de densidad del hormigón, termómetro y pileta para curado de probeta), como son equipos menores se solicita a la contratante que se pueda presentar carta de compromiso de compra en caso de ser adjudicado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Respecto a este punto con la presentación de la oferta los oferentes deberán presentar como propios la cantidad de equipos mínimos requeridos, manteniendo lo establecido en el PBC.		

Consulta 145 - Limpieza de canales

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
<p>Según la consulta 101 la limpieza de canales deberá de ser hasta la recepción definitiva, Cual es el nivel de limpieza solicitado, ya que es de público conocimiento que todos los cursos de agua del área metropolitana permanentemente contienen residuos urbanos en suspensión. No sería viable evitar la presencia de materiales en suspensión.</p> <p>Por lo tanto, se entiende que se refiere a evitar obstrucciones que afecten al flujo normal hidráulico del cauce.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
<p>La limpieza consiste en el retiro de residuo sólido que obstruye el cauce después de una lluvia. En el periodo entre la recepción provisoria y la recepción definitiva la limpieza consistirá en el retiro de los materiales solidos que obstruyen el cauce después de cada evento de precipitación importante.</p> <p>Para la recepción definitiva de las obras deberán entregarse en perfectas condiciones de limpieza, por lo que el contratista deberá realizar una limpieza profunda de toda la obra construida.</p>		