

Consultas Realizadas

Licitación 480114 - READECUACIÓN DE CANCHAS DE HANDBALL, GRADERÍAS, OFICINA, DEPOSITO, SANITARIOS - PARQUE DE LA CIUDAD.

Consulta 1 - Solicitar calculos estructurales y planos

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2026
<p>Ítem 7 - Graderia de H°A° visto la fiscalización dará el detalle</p> <p>Con respecto a este ítem encontramos un controversia ya que en las especificaciones técnicas en el punto 7-Graderia de H°A° visto la fiscalización dará el detalle. Cita que el contratista presentará el cálculo de las estructuras con todos sus componentes firmado por el Ing. Civil., se entiende que los planos alzados para el llamado son meramente referenciales, sin embargo para presupuestar adecuadamente y tener bien claro lo que se debe hacer solicitamos se dé cumplimiento al artículo 42 de la ley 7021 , según la ley la convocante debe contar con el cálculo por lo tanto no debe solicitar que la contratista presente dichos cálculos. Solicitamos contar con los estudios previos (estudio de suelo), diseños definidos por la municipalidad, planos definitivos, cálculos estructurales, especificaciones generales y técnicas acorde a cálculos y planos. No se puede presupuestar adecuadamente si no hay cálculos de estructuras y demás documentos. Favor aclarar y alzar los documentos necesarios.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
<p>Solicitud de cálculo estructural</p> <p>En lo que respecta a los planos estructurales presentados se a realizado la verificación y firmado por el profesional Ing Civil Agustín Madelaire, todo en lo que respecta a las fundaciones, armado de las vigas, losas con la tensión del suelo en la zona de obra.</p> <p>La oferta adjudicada tendra los planos del estudio de suelo y los planos correspondientes para la construcción de las graderias</p>		

Consulta 2 - Solicitud de aclaración de ítems

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2026
<p>Asunto: Solicitud de aclaración de ítems - Licitación Readecuación de canchas de handball, graderías, oficinas, depósito y sanitarios - Parque de la Ciudad - Encarnación.</p> <p>Por medio de la presente, se solicita respetuosamente aclaración respecto a los siguientes ítems del listado de precios del proceso de referencia, a fin de poder realizar una correcta interpretación del alcance y preparar una oferta adecuada:</p> <p>1. Ítem 50 - Instalación sanitaria cloacal (Unidad: 1)</p> <p>El ítem menciona "Instalación sanitaria cloacal" con unidad global (1), sin embargo no se especifica el alcance del trabajo incluido.</p> <p>Se solicita aclarar si este ítem contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La provisión e instalación completa del sistema cloacal interno de los sanitarios. • Provisión e instalación de cañerías, ventilaciones, etc. • O si corresponde únicamente a una parte específica del sistema. <p>2. Ítem 72 - Montaje/Desmontaje de artefactos sanitarios (Unidad: 12)</p> <p>El ítem menciona el retiro de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorios, griferías, llaves de paso, etc.) indicando una cantidad total de 12 unidades, sin especificar el desglose por tipo de artefacto.</p> <p>Se solicita aclarar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad específica de cada tipo de artefacto a desmontar (inodoros, lavatorios, griferías, etc.). • Si posteriormente se deberá reinstalar los mismos artefactos o si corresponde la provisión de artefactos nuevos. • En caso de retiro definitivo, si se deberá anular o sellar las conexiones de agua y desagüe existentes donde corresponda. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
<p>Solicitud de aclaración de Item</p> <p>1- Dentro del alcance del Item 50 INSTALACION SANITARIA CLOACAL consiste en los trabajos de plomería sanitaria en lo que respecta internamente son las cañerías primarias y secundarias con sus conexiones con los artefactos en el inodoro, lavatorio, rejilla de piso sifonado, ventilaciones y sus componentes de codos, curvas.</p> <p>2- Item 72 montaje y desmontaje de artefactos, la cantidad de cada artefacto a retirar son las siguientes.</p> <p>a- 3 mingitorios.</p> <p>b- 4 lavatorios.</p> <p>c- 3 inodoros.</p> <p>d- 2 cisternas.</p>		