Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 486048 - ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES

Consulta 1 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026
Vista la naturaleza del llamado y para una correcta cotizacion, favor establecer VISITA TECNICA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Considerando la naturaleza de los equipos y las particularidades técnicas que pueden presentar las instalaciones eléctricas existentes, consideramos pertinente realizar visitas técnicas, a fin de que los potenciales oferentes puedan verificar las condiciones generales de instalación y contar con mayores elementos para la elaboración de sus ofertas. favor remitirse a la adenda		

Consulta 2 - FALTA DE COINCIDENCIA DE DATOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026
En la pestaña de “ÌTEMS SOLICITADOS” donde se despliega los referenciales no coincide con los items del PBC donde se agregan provisión de Celdas MT, provisión de tableros, gestiones en ANDE, bandejas portacables, sistemas de puesta a tierra, favor ampliar los items solcitados con sus referenciales o explicar las razones del hecho para tomar en cuanta al momento de la cotizacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Conforme a lo expuesto por la Dependencia Requirente y responsable de la adquisición se informa lo siguiente: Se aclara que el PBC establece en el apartado Generalidades "Observación: El costo total comprenderá precio de compra, traslado, instalación y puesta en marcha de los equipos". A su vez teniendo en cuenta que la naturaleza del llamado es la de Adquisición de transformadores, por lo que los servicios conexos relacionados a la puesta en marcha deberán contemplarse en los ítems de provisión e instalación de transformador.		

Consulta 3 - CANTIDADES

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026
Para una correcta cotizacion individualizar cantidades (especialmente de cables) ya que esta licitación es sin visita técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Conforme a lo expuesto por la Dependencia Requirente y responsable de la adquisición se informa lo siguiente: A fin de aclarar lo consultado, se establecerán visitas técnicas. Remitirse a la consulta 1.		

Consulta 4 - Instalación de celdas de media tensión

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026

En el apartado de detalle de los bienes y/o servicios específicamente en la descripción de “Celdas de Media Tensión – Condiciones de instalación” se exige que las celdas operen en condiciones de instalación INTERIOR, esto implica la necesidad de contar con una sala o recinto cerrado destinado específicamente al efecto. Cabe dejar constancia que ni el pliego, ni la planilla de precios y tampoco la solicitud de precios referenciales solicitaba tener en cuenta la construcción o adecuación de una sala especial para alojar e instalar celdas de media tensión.
Por otra parte, conforme lo establecido en el PBC, los transformadores solicitados son para intemperie: el tipo pedestal “para operación externa (outdoor)” y el tipo aéreo con “diseño apto para intemperie”, teniendo en cuenta esta exigencia, la potencia y costo de los equipos no se justifica la utilización de celdas de media tensión para este tipo de instalación.
Por este motivo, solicitamos a la Convocante descartar la provisión e instalación de celdas de media tensión ya que no han sido contemplados los requerimientos técnicos necesarios para su instalación y tampoco se justifica su aplicación técnica

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

Conforme a lo expuesto por la Dependencia Requirente y responsable de la adquisición se informa lo siguiente: Habiendo analizado lo solicitado, se procederá a ajustar las Especificaciones Técnicas, suprimiendo la exigencia general de provisión e instalación de celdas de media tensión. favor remitirse a la adenda.

Consulta 5 - Costos Administrativos y Garantías de Energización

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2026

Favor aclarar si los ítems a cotizar deben incluir los montos en concepto de Garantía y Tasa de Conexión, a ser computados por la ANDE para el caso de suministros nuevos o aumentos de potencia.

Consulta 6 - Seguridad de instalaciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2026

Considerando la ubicación del transformador en nivel de azotea, se consulta si el alcance incluye la provisión e instalación de un cerramiento perimetral de seguridad (vallado metálico o malla de protección con puesta a tierra y señalización reglamentaria), conforme a las normativas de seguridad eléctrica vigentes.

Consulta 7 - Certificado de Origen

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2026

Favor confirmar que el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) puede ser emitido de forma grupal, uno para transformadores tipo pedestal y otro para transformadores tipo convencional.

Consulta 8 - Alcance de los servicios

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2026

Favor aclarar si cada transformador a ser montado deberá incluir un Tablero de Corte (limitador). Así también, confirmar si el alcance sería hasta dicho tablero, o si se debe inlcuir el servicio de cableado hasta el Tablero General de cada edificación.