

Consultas Realizadas

Licitación 484344 - REORGANIZACION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

Consulta 1 - PBC pp. 39 y 57; planos p. 4; Excel ítems 18 y 19.

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Solicitamos a la convocante definir la armadura aplicable al piso de estacionamiento del ítem 18: Ø8 cada 18 cm, Ø8 cada 20 cm o Ø10 cada 18 cm, en ambas direcciones. Aclarar si la especificación Ø10 cada 18 cm corresponde exclusivamente al acceso del ítem 19 y publicar el detalle concordante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
El ítem 18 es piso de H°A° de 10cm de espesor armado con varillas de 8mm cada 18cm en las dos direcciones. El ítem 19 es piso de H°A° de 10mm cada 18cm en las dos direcciones (acceso vehicular)		

Consulta 2 - Aberturas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Favor definir vidrios, si serán templados o crudos y espesor, ya que se contradicen en detalles y planilla. Así como indican aberturas de hierro y aluminio anodizado Línea 30. Solicitamos aclaración por favor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
Los vidrios serán templados arenados de 10 mm de espesor, las perfiles serán de aluminio anodizado línea 30 en donde corresponda.		

Consulta 3 - Canal

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Se solicita a la convocante un detalle constructivo de las varillas tensoras del muro de contención del ítem 115, no está detallado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
Las varillas tensoras se refiere a una varilla de construcción torsionada, pintadas en 3 manos con pintura sintética previa aplicación de antioxidante, la misma va incrustada en un extremo en el piso de H°A° que sirve como base a la mampostería y el otro extremo en la zona superior de la mampostería.		

Consulta 4 - Modulo Estacionamiento Camiones

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Se solicita por favor, la aclaración si el Modulo Estacionamiento Camiones lugares 38 y 39 llevan piso de hormigón o es suelo de piedra triturada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
Los módulos de estacionamiento n° 38 y 39 tendrán como piso piedra triturada.		

Consulta 5 - Cubierta termoacústica y estructura del bloque de oficinas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Solicitamos definir el núcleo y espesor del panel del ítem 69, indicando si corresponde EPS/isopor de 30 mm o poliuretano. Asimismo, se solicita unificar las secciones de pilares y correas del mismo techo: pilares 150 × 150 o 200 × 200 mm y correas C120 o C150.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
El núcleo de techo compuesto de chapa galvanizada prepintada será de isopor de 30mm de espesor. Los pilares se mantienen con medida de 150x150mm, las correas se mantienen 120x40x20x2.5mm.		

Consulta 6 - Fundacion

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2026
Favor confirmar si las 68 bases de las coberturas metalicas serán de hormigón armado o ciclópeo ya que en detalles y planilla no coinciden. ítem 14.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2026
Las 68 bases del proyecto de coberturas serán de H°C° (hormigón ciclópeo).		