

Consultas Realizadas

Licitación 483239 - Lp2065-2026. Adquisición de Equipos y Materiales para Red de Distribución Blindada con Sistemas de Telemedición en Altura

Consulta 1 - Aclaracion Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Favor aclarar que para el equipo SMC será necesario presentar junto con la presentación de la oferta, el comprobante de inicio de trámite de Certificado Técnico emitido por el INTN así como para los concentradores y equipo de comunicación del SMC, el comprobante de inicio de trámites para la Homologación emitida por la CONATEL. Confirmar que el oferente adjudicado deberá presentar el Certificado de Homologación emitido por el INTN para la firma del Contrato bien como y el Certificado de Homologación emitido por CONATEL.		

Consulta 2 - Aclaracion Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En la EETT-19-01-10-01, ítem 4.2.9, solicita "sistema de sujeción al poste debe disponer de un mínimo de 4 puntos de fijación" Favor aclarar se es aceptado 2 puntos donde garantizamos que estos dos puntos son suficientes para perfecta estación en el accesorio de instalación a ser suministrado junto con el equipo.		

Consulta 3 - Aclaracion Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Solicitamos considerar el ítem 4.3.2 de la EETT-19-01-10-01 como opcional.		

Consulta 4 - Aclaracion Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
Con respecto al ítem 4.4.2 de la EETT-19-01-10-01 solicitamos considerar la entrada principal de los cables de potencia en la parte inferior de la caja una vez que la caja va a ser instalada en altura en los postes de las redes de distribución.		

Consulta 5 - Aclaracion Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En el ítem 4.2.4 de la ET eett-05-40-10-01 solicita que el medidor sea instalado en riel dentro de la caja SMC. Solicitamos considerar esta condición como opcional una vez que el objetivo principal es la solución completa.		

Consulta 6 - Aclaracion Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2026
En el ítem 4.2.12 de la ET eett-05-40-10-01 solicita medición de corriente de neutro. Solicitamos considerar esta función como opcional una vez que el medidor instalado dentro del SMC no permite acceso al usuario y tampoco es imposible cambiar la forma de instalación del mismo dentro del SMC.		