Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 484326 - ADQUISICIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN CON PARAMETRIZACIÓN

Consulta 1 - Solicitud de visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2026

Solicitamos a la Convocante tenga a bien confirmar si será posible realizar un relevamiento técnico en uno de los lotes ubicados en la ciudad de Villeta, a fin de obtener datos adicionales necesarios para la correcta preparación de nuestra oferta.
En tal sentido, solicitamos, si fuera posible, que se nos permita realizar dicha visita el día lunes 07/09, entre las 10:00 y las 15:00 horas, en el horario que resulte conveniente para la Convocante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2026

Se aclara que, conforme a lo establecido en el PBC, no se contempla la realización de una visita técnica al sitio como requisito para la presentación de las ofertas.
No obstante, los potenciales oferentes que consideren necesario realizar un relevamiento técnico para obtener información adicional que les permita preparar adecuadamente sus ofertas podrán realizar la visita al sitio, previa coordinación con la Fabrica, a fin de relevar los datos que consideren pertinentes.

Consulta 2 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2026

En relación con el requisito de experiencia establecido en el PBC, mediante el cual se solicita demostrar experiencia en la venta de celdas de media tensión, mediante facturaciones de venta, contratos, recepciones finales u otros documentos respaldatorios, correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la posibilidad de ampliar el período de acreditación, permitiendo la presentación de antecedentes correspondientes a años anteriores al 2023 y a lo transcurrido del año 2026.
Considerando que dichos documentos permiten acreditar de manera objetiva la experiencia y capacidad del oferente en la comercialización de los bienes requeridos, entendemos que la consideración de antecedentes adicionales permitiría demostrar una trayectoria más amplia y, a su vez, favorecer una mayor concurrencia y participación de potenciales oferentes, sin afectar la capacidad técnica requerida para la presente contratación.
En tal sentido, solicitamos se permita considerar dichos antecedentes, siempre que correspondan a la venta de celdas de media tensión y se encuentren debidamente respaldados mediante la documentación establecida en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2026

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1 - Versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

En las especificaciones técnicas no se individualizan los detalles del cableado de potencia. Favor definir los parametros y especificaciones del mismo para la correcta cotización

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. Se aclara que el alcance del presente llamado comprende el suministro de los conjuntos de celdas de media tensión conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el PBC. El cableado de potencia para la interconexión entre equipos y hacia los alimentadores externos no forma parte del alcance de este suministro, por lo que no se incluyen especificaciones de cableado en el pliego. Los oferentes deberán cotizar únicamente los bienes y componentes expresamente indicados en las especificaciones técnicas del PBC.

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

Para la correcta cotizacion se requiere planos y especificaciones del tipo de cables, planos de los trazados de bandejas o en todo caso la métrica y los tipos de cables.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. En concordancia con lo respondido a la Consulta N°3, se reitera que el suministro objeto del presente llamado corresponde a los conjuntos de celdas de media tensión con sus componentes integrados, conforme a las tablas de especificaciones técnicas del PBC. Los planos de trazado de bandejas portacables, recorridos de cableado y métricas de cables de interconexión no forman parte del alcance del suministro licitado, por lo que no se proveerán planos adicionales a los ya incluidos en el pliego. Los oferentes deberán preparar sus propuestas con base en la documentación técnica disponible en el PBC

Consulta 5 - ALIMENTADORES

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

Favor aclarar, o confirmar si los alimentadores fueron licitados de manera separada a este llamado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. Se confirma que los alimentadores no forman parte del alcance del presente llamado y fueron gestionados de manera separada por la Convocante. El objeto del presente llamado se limita al suministro de los conjuntos de celdas de media tensión especificados en el PBC. Los oferentes deberán cotizar exclusivamente los bienes incluidos en las especificaciones técnicas del presente llamado.

Consulta 6 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

Solicitamos respetuosamente a la Convocante tenga a bien considerar la ampliación del plazo de entrega de los bienes, actualmente establecido en 150 (ciento cincuenta) días calendario, otorgando 60 (sesenta) días calendario adicionales, quedando el plazo total en 210 (doscientos diez) días calendario.
La presente solicitud se fundamenta en los tiempos necesarios para la adquisición e importación de los bienes, considerando las distintas etapas que comprende el proceso logístico internacional hasta su disponibilidad y entrega final.
Entendemos que la ampliación solicitada permitirá establecer un plazo más razonable y acorde con los tiempos propios de este tipo de operaciones, reduciendo el riesgo de eventuales incumplimientos derivados de los procesos logísticos y garantizando una adecuada provisión de los bienes requeridos.
Asimismo, contar con un plazo de 210 días calendario favorecería la participación de un mayor número de potenciales oferentes, permitiendo que empresas que dependen de procesos de importación puedan presentar ofertas en condiciones competitivas y con plazos de entrega factibles.
Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante tenga a bien considerar favorablemente la ampliación de 60 días calendario adicionales, estableciendo el plazo de entrega en 210 días calendario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. Se informa que el plazo de entrega de los bienes, establecido en 150 (ciento cincuenta) días calendario, fue definido por la Convocante en función de sus necesidades operativas y cronograma del proyecto. Se remite a lo establecido en el PBC. En consecuencia, no se procede a la ampliación del plazo solicitado. Los potenciales oferentes deberán verificar su capacidad de cumplimiento dentro del plazo establecido antes de presentar su oferta.

Consulta 7 - Lote 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

Lotes N.º 3 y N.º 4: la tabla del ítem 2 (Parámetros Eléctricos Garantizados), en la página 38 del pliego, solicita una corriente nominal de 1250 A para las barras. Sin embargo, en la tabla correspondiente al Lote N.º 3, en la página 36, el conjunto especificado está compuesto por solo 2 columnas (1 entrada y 1 salida), con una corriente nominal de 630 A. Únicamente en la tabla del Lote N.º 4, en la página 37, se especifica un interruptor extraíble de 1250 A en la entrada, ya que se trata de un conjunto de mayor tamaño. En este caso, ¿podemos considerar barras de 630 A para el conjunto correspondiente al Lote N.º 3?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. Se aclara que la tabla de Parámetros Eléctricos Garantizados de la página 38 del pliego establece valores de referencia para el conjunto de los lotes. Sin embargo, corresponde interpretar cada lote conforme a su propia configuración: para el Lote N.° 3 (página 36), cuyo conjunto está compuesto por 2 columnas (1 entrada y 1 salida) con corriente nominal de 630 A, se confirma que se aceptan barras con capacidad nominal de 630 A, en coherencia con la configuración y los equipos indicados para dicho lote. Para el Lote N.° 4 (página 37), al contemplar un interruptor extraíble de 1250 A en la entrada, las barras deberán ser dimensionadas para 1250 A conforme a lo establecido en el pliego. Los oferentes deberán respetar las especificaciones particulares de cada lote.

Consulta 8 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

Lote N.º 5 (páginas 39 y 40 del pliego): en el apartado “tipo de aparato”, se solicita para el ítem 1 un conjunto con seccionador e interruptor. En el mercado hay varia solcuiones una de ella es para 1250 A contempla la utilización de un interruptor extraíble (sin seccionador). Solcitamos se pueda ofertar esta solución

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. Se informa que las especificaciones técnicas del Lote N.° 5 (páginas 39 y 40 del pliego) establecen para el ítem 1 un conjunto con seccionador e interruptor, siendo este un requisito técnico definido por la Convocante. Dicha configuración responde a criterios de operación y seguridad del sistema eléctrico de la instalación. En consecuencia, no se admitirán soluciones que omitan el seccionador, aun cuando el interruptor extraíble propuesto cumpla con la corriente nominal requerida de 1250 A. Se remite a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 9 - PARA LAS CELDAS INTERRUPTORAS SBC

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026

Celdas Interruptoras Principales (Tipo SBC): ¿los sensores de corriente y tensión deben ser necesariamente de la línea KEVCD (combinados), o pueden ser transformadores de corriente y tensión estándar, separados, encapsulados en resina epoxi?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026

Remitirse al PBC. Se informa que las especificaciones técnicas del PBC establecen para la Celda Interruptora Principal (Tipo SBC) el uso de sensores combinados de corriente y tensión KEVCD 24 AE3 (o equivalente). En consecuencia, no se admitirán transformadores de corriente y tensión estándar separados, ya que la condición de sensor combinado es un requisito técnico expresamente definido en las especificaciones del llamado. Los oferentes que propongan un equipo equivalente deberán acreditar documentalmente que el sensor ofertado cumple con la función combinada de medición de corriente y tensión, y con los parámetros eléctricos garantizados establecidos en el PBC.

Consulta 10 - DIAGRAMAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2026
Para poder definir con mayor detalle cada lote (incluyendo la posición de cada columna), ¿existe algún diagrama unifilar que pueda ser suministrado?Todo ello a que podria considerarse un suministro de conjuntos montados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-09-2026
Remitirse al PBC. Se informa que la documentación técnica del presente llamado es la contenida íntegramente en el PBC. No se dispondrán diagramas unifilares adicionales a los ya incluidos en el pliego. La configuración de cada lote (número de columnas, tipo de aparato por posición y parámetros eléctricos) se encuentra detallada en las tablas de especificaciones técnicas de las páginas 36 a 40 del pliego, las cuales constituyen la referencia técnica definitiva para la preparación de las ofertas. Los oferentes deberán basar sus propuestas en dicha documentación		

Consulta 11 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Por medio de la presente, quisiéramos solicitar una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta. Esta solicitud obedece a que las celdas requeridas corresponden a una aplicación de uso no típico en el mercado, por lo que el proceso de análisis técnico y consulta con nuestros proveedores demanda un tiempo mayor al habitual. Esto nos permitirá presentar una propuesta mucho mejor estudiada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2026
No resulta procedente acceder a la solicitud de postergación, atendiendo a los plazos presupuestarios previstos para la ejecución del presente proceso. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.		