Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 492869 - Construcción de Pozo Artesiano con Tanque Elevado para la UNCA

Consulta 1 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Los precios referenciales están por debajo del precio de mercado ya que se debe proveer un pozo artesiano, tanque tipo copa, base de hormigon armado para tanque. etc		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-10-2026
La Convocante aclara que los precios referenciales utilizados para el presente llamado fueron elaborados conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente. Además, los precios referenciales constituyen valores estimativos para efectos del procedimiento de contratación y que los oferentes podrán presentar sus propuestas económicas conforme a sus propios análisis de costos y condiciones de mercado.		

Consulta 2 - Estudio de suelo para base de tanque

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Consulta: Para la seguridad de personas conviene realizar la fundación mediante calculo realizado por un Ing. Civil basado en un estudio de suelos y de allí en más determinar la longitud de pilotes etc. Podría agregarse estos estudios a fin de tener seguridad contra vientos etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Se realizó el cálculo estructural conforme a los criterios del Eurocodigo 2 (UE), considerando las acciones correspondientes al proyecto, incluyendo las acciones del viento determinadas según la Norma Paraguaya NP 196. Para el dimensionamiento de las fundaciones se tomó como base el estudio de suelos realizado el cual será proveído a la empresa contratista para el inicio de los trabajos como respaldo de los parámetros geotécnicos utilizados en el diseño.		

Consulta 3 - Precios a pagar por metraje según planilla

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
En cuanto al metraje del pozo artesiano, ¿ Se tiene seguridad de que se va obtener agua de esta profundidad? Hay un estudio hidrológico realizado por la institución? en caso de que tengan prodrían publicar? Se pagaría igual por los 100 m. si no hay necesidad de cavar esta profundidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
La institución no cuenta con un estudio hidrogeológico específico del sitio. La profundidad prevista se estimó tomando como referencia los antecedentes de pozos de otras instituciones de la zona (aproximadamente a 150 metros de la zona de trabajo) donde se reporta captación de agua subterránea a profundidades aproximadas de entre 75 y 80 metros respecto del nivel del terreno. La profundidad del pozo debe cumplir con las EETT establecidas en el PBC.		