Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 385941 - Construccion de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021

Consulta 1 - Consulta de Planos

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
Faltan planos de Instalación Eléctrica, hidrosanitaria, fundación y estructura para mejor realización de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Se ha remitido una adenda con los planos solicitados.		

Consulta 2 - Detalles de estructura de techo

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
Se solicitan planos de detalles de la estructura metálica para su correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
Se ha remitido una adenda con los planos solicitados.		

Consulta 3 - Zapatas

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020
El fck de las estructuras de HºAº es de 220kg/m2 segun EETT, se considera el mismo para las zapatas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2020
La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de su resistencia característica de roturar a compresión Fck correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación expresa en otro sentido, dicha edad será de 28 días y Fck = 220 Kg. /cm2. Considerar el mismo Fck para las zapatas.		

Consulta 4 - Consulta de Items

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020

-Se solicitan detalles de los ítems 59 y 61 para su mejor costeo y posterior oferta.
-Material de las letras corpóreas y buña perimetral.
-Cenefa estructura portante.
-Canaleta galvanizada que terminación llevaría.
-Dimensiones de la placa recordatoria de bronce.
-Pintura epoxy en que sitio se utilizara ya que aparece en las EETT

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2020

- Las letras corpóreas son de acero inoxidable. Terminación = pulido satinado. Altura = 30 cm. Profundidad = 15 cm
- La cenefa es de placa cementicia con buñas verticales de 2 cm x 2 cm en cada unión de placa con placa para evitar las fisuras
- Todos los techos llevan canaletas galvanizadas. Desarrollo = 0.60. Diseño = pecho paloma.
- La placa recordatoria será de bronce con texto grabado de 60 x 40 cm
- Pintura epoxi solo se especifican en la EETT como rubro alternativo. No se incluye inicialmente en este proyecto.

Consulta 5 - Consulta de Ítems de Instalaciones Hidrosanitarias y PCI

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2020

-En que Item se contemplaran los accesorios para baños tales como jaboneras, espejos, portarrollos, etc?
-Como esta compuesto las instalaciones hidrosanitarias? Cantidad de cañerias? se utilizara motobombas para su alimentaion?
-PCI no se contara con BIE y BIS? Electroductos para instalaciones de emergencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020

Se ha remitido una adenda con los datos solicitados.