

Consultas Realizadas

Licitación 405351 - LLAMADO MOPC Nº 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR? RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM AL PGN 2022

Consulta 1 - Señalización horizontal

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2022
Se solicita aclaración sobre el material a ser utilizado para la señalización horizontal. En el Lote 1, el ítem 21 es "Señalización horizontal", y en el Lote 2 el ítem 22 es "Señalización horizontal (Termo plástica-caliente) En las Especificaciones Técnicas se especifican los materiales con base acrílica y las termoplásticas de aplicación en caliente. En la forma de pago solo se menciona el ítem "Señalización Horizontal"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Tanto en Lote 1 como en Lote 2, se utilizan "Señalización horizontal Termo plástica (caliente). Las Especificaciones Técnicas comprenden la misma.-		

Consulta 2 - EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS - Solicitud de reducción de exigencia

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2022
Solicitamos se considere el cambio de exigencia de los equipos propios, considerando una factura proforma (documento de compromiso de compra en caso de adjudicación) como equipos propios, tal y como se están llevando a cabo otras licitaciones de la misma convocante MOPC. A fin de permitir un mayor numero de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El Oferente podrá presentar factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición en el que conste las características del equipo solicitado, sin embargo, éste será considerado como alquilado.-		

Consulta 3 - Fundación de puentes - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2022
El puente lleva una fundación directa. ¿En que ítem de pago se considera la excavación estructural para esa fundación? Esa excavación se realiza, según los planos, en una "arenisca friable". ¿Es posible desglosar ese ítem a fin de fijar cantidades estimadas y hacer más comparable entre los oferentes la cotización del ítem?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
La excavación estructural se considera en el ítem 35 "Estribos", hay información suficiente en los planos para determinar el volumen.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En el ítem "Excavación Estructural", MÉTODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO, menciona: "El ítem no será objeto de medición alguna, debiendo su costo estar incluido en el costo de los servicios donde se necesite su empleo".-		

Consulta 4 - Plano de puentes

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2022
Los planos publicados del puente en el Lote 1 están en archivo de extensión .pdf, en algunos casos con texto, dimensiones ilegibles. Solicitamos enviar los planos en archivo CAD.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega los planos en formato DWG (CAD).-		

Consulta 5 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2022
Solicitamos una prórroga de 30 días contados desde la fecha de presentación de las ofertas de modo a poder contar con mayor tiempo de análisis para presentar una oferta técnica y económica favorable a los intereses de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.		

Consulta 6 - Formulario de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2022
Solicitamos aclarar cual formulario de ofertas es el correcto a ser utilizado y dar cumplimiento al requisito debido a que hay un Formulario que se descarga de SICP y otro Formulario Nº 15 de Oferta que se encuentra dentro del archivo editable de Pliego de Base y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El formulario de oferta a ser utilizado para completar con los precios de cada ítem es el que se descarga del SICP. Además, se elimina el Formulario Nº 15 de Oferta que se encuentra dentro del archivo editable de Pliego de Base y Condiciones mediante Adenda Nº 6.-		

Consulta 7 - Criterio de calificación

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2022
A fin de dar una mayor participación des empresas, se solicita que el criterio B) Experiencia General en Obras, en el punto de Haber Generado, durante los mejores 5 años de los últimos 10 años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 70% del monto ofertado, sea modificado como sigue:		
HABER GENERADO, DURANTE LOS MEJORES 5 AÑOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, EN PROMEDIO UN VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DEL MONTO OFERTADO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en el PBC en el punto mencionado.-		

Consulta 8 - Aclaración

Consulta	Fecha de Consulta	25-01-2022
Se solicita aclaración si una empresa oferente puede ser adjudicado en ambos lotes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote, tal y como establece en el punto 10. Criterios de adjudicación: El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote. En caso de que un oferente presentare la oferta más baja en más de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluación y Calificación, le será adjudicado el lote que corresponda a la opción (combinación) más económica para la Convocante (Principio de Economía), es decir, aquella combinación de ofertas, cuya sumatoria total de los lotes, sea la más económica para la Convocante.-		

Consulta 9 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	26-01-2022
Solicitamos a la convocante una prórroga de 15 días a partir de la fecha actual de presentación de oferta (11/02/2022), con esto se pretende conseguir un mejor estudio y la presentación de ofertas mas competitivas, lo cual conviene a la contratante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda N° 5 mediante la cual se establecen prórrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.		

Consulta 10 - PLANO DE GEOLOCALIZACIÓN DE LOTES

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2022
Solicitamos puedan proveer planos geolocalizados de la obra, donde se pueda verificar correctamente la traza, así como inicio y fin del tramo de cada Lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El trazado de la obra se encuentra publicado en el SICP con el siguiente nombre: Ubicar en el Mapa en formato kmz.		

Consulta 11 - Lote1: Puente de Hº Aº, arroyo Capiibary, L=20m (pendiente5%)

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
En la planilla de cómputo métrico, ítem N° 41, está previsto Vigas Longitudinales (Pretensadas), sin embargo dentro de los planos no se encuentra el detalle del pretensado de las vigas longitudinales. Solicitamos los planos correspondientes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Favor remitirse a la Adenda N° 6, mediante la cual se agrega los planos del puente en formato DWG (CAD).		

Consulta 12 - Aclaración - Propuesta Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Favor aclarar si el Plan de Trabajo sólo presenta la empresa adjudicada o debe presentar el oferente junto a su oferta. Según el PBC, en la página 23 Documentos Técnicos requerido para los Adjudicados cita que el Plan de trabajo será presentado por el adjudicado pero en la página 25 donde habla del Plan de Trabajo indica que dicho documento el Oferente incluirá en su oferta. Se solicita la aclaración pertinente al caso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
La Propuesta Técnica será presentada solo por el adjudicado e incluye los siguientes: Organización, Plan de Trabajo (Microsoft Project o similar), Curva de Avance Físico Financiero, Análisis de Precios y Cronograma de Utilización de Equipos.		

Consulta 13 - Ítem Demolicion de Vivienda

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 34 Demolicion de Vivienda del Lote 2. Solicitamos al MOPC dichas EETT.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: DEMOLICIÓN DE VIVIENDA en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 14 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 35 Estribos. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: ESTRIBOS en el siguiente archivo, i-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 15 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 36 Losa de aproximación. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: LOSA DE APROXIMACIÓN en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 16 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 34 Losa Tablero HºAº. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: LOSA TABLERO DE HºA en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 17 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 37 Capa de desgaste. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: CAPA DE DESGASTE DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 18 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 38 Barandas. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02. Además, se reemplaza en la planilla de cómputo la unidad de medida y cantidad solicitada.		

Consulta 19 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 39 Vigas Transversales. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: VIGAS TRANSVERSALES DE Hº Aº en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 20 - EETT Puente Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" no encontramos las EETT correspondiente al ítem 40 Hormigón de nivelación - Hº Ciclópe. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: HORMIGÓN CICLÓPEO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 21 - Junta de Dilatación

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" en el seccion 5.7 Junta de Dilatación y en el apartado 5.7.11. MÉTODO DE MEDICIÓN y FORMA DE PAGO dice que "Las juntas de dilatación no serán objeto de medición por separado, debiendo su costo estar computado en el costo de los servicios donde se utilizarán las mismas. " A fin de igualar condiciones y para un mejor analisis de precios solicitamos al MOPC dentro de que ítem debe ser considerado el costo de la Junta de Dilatacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El costo del ítem deberá ser considerado en el ítem "Losa Tablero de HºAº" cuyas especificaciones se agregaron mediante Adenda Nº 6.		

Consulta 22 - Baden de Hormigón

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
De la revision del documento "ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS" en el seccion 2.6 Baden de Hormigon pagina 45 apartado 2.6.3 Materiales indica que "Los hormigones a emplear deberán satisfacer los requisitos establecidos en el ítem "Hormigón estructural" de fck =15 MPa; de fck=18MPa; y de fck=25MPa; conforme están indicados en los planos." y de la revision del documento "5.2 - DISPOSITIVOS DE DRENAJES TRANSV. - LATERALES" en el plano de detalle de Baden Hº Hidraulico indica "Fck>25Mpa y Fck>18Mpa". Solicitamos al MOPC para un mejor analisis de precio la resistencia característica del hormigon a utilizar en los Badenes de Hormigon.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Referente al ítem "Baden de Hormigón", la resistencia característica del hormigón a utilizar es conforme a la zona de implantación del baden: Zona Urbana: Fck≥18Mpa y Zona Rural: Fck≥25Mpa.		

Consulta 23 - EETT para la iluminación del puente.

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
En la EETT para la iluminación del puente, menciona que deben utilizarse lámparas de vapor de sodio de 400 W., en tanto, en la planilla de precios del lote 1, en el ítem 43 menciona "Iluminación 250 W."; favor confirmar la potencia de las lámparas a ser colocadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas y en la Adenda N° 6, mediante la cual se modifica la descripción del ítem en cuestión.		

Consulta 24 - Tipo de Alumbrado

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Favor indicar si los alumbrados serán del tipo abierto o cerrado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Serán del tipo cerrado.		

Consulta 25 - Postes de H° A°

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
¿En el puente serán utilizados postes de H°A°? Favor aclarar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Si serán utilizados, como se menciona en las Especificaciones Técnicas, ítem "ILUMINACIÓN"		

Consulta 26 - Planos de Ubicación

Consulta	Fecha de Consulta	31-01-2022
Solicitamos planos de ubicación de alumbrados públicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
la ubicación de la iluminación del puente será definida en obra con la Fiscalización, dentro de la longitud del puente de H°A°.		

Consulta 27 - EETT sub base granular cementada

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2022
Favor de confirmar cuáles son las especificaciones técnicas a considerar para el ítem de "Sub base granular cementada (material granular CBR>40% + 3% cemento portland), e=15cm". De ser las del ítem 3.2, ¿cuál es la granulometría a considerar (clase A, B o C?).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En las Especificaciones Técnicas reemplazadas mediante Adenda N° 6, ítem 3.2 "SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 $\geq$ 2,8MPa (Material granular CBR $\geq$ 40% y 3% cemento portland), y la granulometría a utilizar a definir por la contratista.		

Consulta 28 - Barandas puente

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2022
En cuanto al cómputo de barandas del puente del lote 1 (ítem 38), observamos en los planos que son 20 barandas de un volumen aproximado de 0.09 m3 c/u. ¿No serán 1.8 m3 en lugar de 18 m3?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Conforme a las Especificaciones Técnicas reemplazadas mediante Adenda Nº 6, "Ítem 5.10 BARANDAS DE HORMIGÓN ARMADO", la unidad de medida es metro lineal, y la cantidad modificada es de 40 m.-		

Consulta 29 - experiencia especifica en construccion - actividades claves

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2022
manifiesta contrar con dos contratos en el periodo estipulado ern el ítem anterior, volumen de terraplen, carpeta de concreto esfáltico, base o sub-base, solicitamos aclarar si para cumplir con estos requisitos se podra tener en cuenta dos contratos para cada actividad clave o en solo dos contratos se tendran que reunir con todos los recaudos solicitados		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Para cumplir con estos requisitos se podrá tener en cuenta hasta dos contratos para cada actividad clave.-		

Consulta 30 - Falta de Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2022
Solicitamos a la contratante la especificación del ítem 37 "Capa de desgaste", ya que según el nombre parece referirse a la carpeta de rodadura del puente, pero según la cantidad parece referirse a las prelosas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: CAPA DE DESGASTE DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 31 - Carpeta sobre Puente

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2022
Solicitamos a la convocante aclarar sobre la carpeta de rodadura a colocar sobre el puente. Se utilizara concreto asfáltico ?; en caso que si, la cantidad ya se encuentra incluida en el ítem correspondiente ?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Como carpeta de rodadura se considera una CAPA DE DESGASTE DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, cuyas especificaciones técnicas se agregaron mediante Adenda Nº 6 en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 32 - Baranda

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2022
Solicitamos las especificaciones del ítem 38 "Baranda", así como la revisión de la cantidad del mismo, ya que según computo esa cantidad no corresponde.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02. Además, se reemplaza en la planilla de cómputo la unidad de medida y cantidad solicitada.		

Consulta 33 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2022
Solicitamos una prórroga de 30 días contados desde la fecha de presentación de las ofertas de modo a poder contar con mayor tiempo de análisis para presentar una oferta técnica y económica favorable a los intereses de la convocante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda N° 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.		

Consulta 34 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la Planilla de Precios del Lote 1 se indica el ítem 16 "Riego de Imprimación" en una cantidad de 309.872 lts. Realizamos una verificación del cómputo métrico y nos resulta en una cantidad de 445.209 lts el cual representa un 44% de más con respecto al MOPC. Solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad a ser considerada en la Planilla de Precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Conforme a las Especificaciones Técnicas, la tasa de aplicación es de 1,6l/m2 y la operación matemática es: $17.600\text{m} \times 10,78\text{m} \times 1,6\text{l/m}^2 \times 1,05 = 309.873\text{lt}$.		

Consulta 35 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la Planilla de Precios del Lote 1 se indica el ítem 17 "Riego de Liga" en una cantidad de 154.936,32 lts. Realizamos una verificación del cómputo métrico y nos resulta en una cantidad de 90.112 lts el cual representa un 42% por debajo respecto al MOPC. Solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad a ser considerada en la Planilla de Precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
conforme a las Especificaciones Técnicas, la tasa de aplicación es de 0,5l/m2 y la operación matemática es: $17.600\text{m} \times 10,48\text{m} \times 0,5\text{l/m}^2 \times 1,05 = 96.835\text{lt}$, por lo que se actualiza esta cantidad mediante Adenda N° 6.-		

Consulta 36 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la Planilla de Precios del Lote 1 se indica el ítem 17 "Riego de Liga" en una cantidad de 154.936,32 lts. Realizamos una verificación del cómputo métrico y nos resulta en una cantidad de 90.112 lts el cual representa un 42% por debajo respecto al MOPC. Solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad a ser considerada en la Planilla de Precios.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Conforme a las Especificaciones Técnicas, la tasa de aplicación es de 0,5l/m2 y la operación matemática es: $17.600\text{m} \times 10,48\text{m} \times 0,5\text{l/m}^2 \times 1,05 = 96.835\text{lt}$, por lo que se actualiza esta cantidad mediante Adenda N° 6.		

Consulta 37 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la Planilla de Precios del Lote 2 se indica el ítem 17 "Riego de Imprimación" en una cantidad de 271.490,69 lts. Realizamos una verificación del cómputo métrico y nos resulta en una cantidad de 390.241 lts el cual representa un 44% de más con respecto al MOPC. Solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad a ser considerada en la Planilla de Precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Conforme a las Especificaciones Técnicas, la tasa de aplicación es de 1,6l/m2 y la operación matemática es: $15.420\text{m} \times 10,48\text{m} \times 1,6\text{l/m}^2 \times 1,05 = 271.491\text{lt}$.		

Consulta 38 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la Planilla de Precios del Lote 2 se indica el ítem 18 "Riego de Liga" en una cantidad de 135.735,34 lts. Realizamos una verificación del cómputo métrico y nos resulta en una cantidad de 78.986 lts el cual representa un 42% por debajo respecto al MOPC. Solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad a ser considerada en la Planilla de Precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Conforme a las Especificaciones Técnicas, la tasa de aplicación es de 0,5l/m2 y la operación matemática es: $15.420\text{m} \times 10,48\text{m} \times 0,5\text{l/m}^2 \times 1,05 = 84.841\text{lt}$, por lo que se actualiza esta cantidad mediante Adenda N.º 6.		

Consulta 39 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la planilla de precios del Lote 1 para el Puente de 20 metros se menciona en el ítem 38 "Baranda" en una cantidad de 18 m3, tras un cómputo realizado concluimos que son 1,78 m3. Solicitamos una revisión y confirmación tanto de la cantidad como de la unidad de medida para dicho ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda N.º 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA V02. Además, se reemplaza en la planilla de cómputo la unidad de medida y cantidad solicitada.		

Consulta 40 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De la revisión de documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la planilla de precios del Lote 1 para el Puente de 20 metros se menciona en el ítem 39 "Vigas Transversales" en una cantidad de 40 m3, tras un cómputo realizado concluimos que son 4,04 m3. Solicitamos una revisión y confirmación tanto de la cantidad como de la unidad de medida para dicho ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a su consulta, remitirse a lo establecido en la Adenda N.º 6 mediante la cual se modifica la cantidad del mencionado ítem. ítem 39 "Vigas Transversales" es de 4,29 m3.		

Consulta 41 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Con relación al Lote 1, Ítems correspondiente al Puente HºAº Capiibary, L = 20m (pendiente 5%) se solicita la revisión de las EETT respectivas, puesto que las mismas están incompletas y faltan las EETT de varios Ítems además de que la de algunos Ítem crean confusiones. Favor corregir y aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas de los ítems faltantes en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.		

Consulta 42 - Periodo de Re Consultas

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re-consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.		

Consulta 43 - Criterios de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Se consulta si un Oferente podrá ser adjudicado en ambos lotes. Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote, tal y como establece en el punto 10. Criterios de adjudicación: El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote. En caso de que un oferente presentare la oferta más baja en más de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluación y Calificación, le será adjudicado el lote que corresponda a la opción (combinación) más económica para la Convocante (Principio de Economía), es decir, aquella combinación de ofertas, cuya sumatoria total de los lotes, sea la más económica para la Convocante.		

Consulta 44 - Formularios de Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Cual formulario de ofertas es el que debe ser utilizado, dado que hay un Formulario que se descarga de SICP y otro Formulario Nº 15 de Oferta que se encuentra dentro del archivo del PBC. Favor aclarar al respecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El formulario de oferta a ser utilizado para completar con los precios de cada ítem es el que se descarga del SICP. Además, se elimina el Formulario Nº 15 de Oferta que se encuentra dentro del archivo editable de Pliego de Base y Condiciones mediante Adenda Nº 6.		

Consulta 45 - Geolocalización

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Se solicita proveer la geolocalización de la obra en formato KMZ o KML (Tracking de Google Earth), donde se pueda verificar la traza, inicio y fin de los tramos de cada Lote.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El trazado de la obra se encuentra publicado en el SICP con el siguiente nombre: Ubicar en el Mapa, de igual manera se remite la localización en formato KMZ mediante Adenda N° 6.		

Consulta 46 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lotes 2: con relación al Ítem "Terraplén con Transporte 5 Km (m3)", en las EETT no se menciona ninguna limitación con relación a la distancia de Transporte de 5 Km. Se consulta como incidirá o pagará de usarse o necesitarse mayores o menores distancias a la de 5 Km?. Favor aclarar al respecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Se modifica la descripción del ítem mediante Adenda N° 6, TERRAPLEN, 237.329,73 (m3).-		

Consulta 47 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De acuerdo con el Ítem de Alcantarillas Tubulares de Hormigón Armado, en las respectivas EETT, folio 32, figura que los Ítems de pago serán Relleno Granular y Alcantarilla Tubular Simple de 0,80 m, sin embargo, no existe el Ítem Rellano Granular en la Lista de Cantidades. Favor aclarar al respecto. Se solicita incluir en la Lista de Cantidades dicho Ítem de modo que todos los Oferentes podamos realizar una cotización en igualdad de condiciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
en las Especificaciones Técnicas, "Ítem 2.1. ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGÓN ARMADO" establece que el relleno granular se pagará a los precios de contrato por metro lineal para cada tipo de alcantarilla tubular. Estos precios constituirán la compensación completa por la ejecución de todos los trabajos, de acuerdo al proyecto, incluyendo la excavación y el relleno, materiales, hormigón, moldes, carga, descarga, transporte, asentamiento y rejuntado de los tubos con mortero 1:3, equipos, mano de obra y todo otro gasto necesario para la ejecución del cuerpo de la alcantarilla, el lecho de asiento y las cabeceras.		

Consulta 48 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Con relación al Ítem "Riego de Imprimación", se consulta si se podría utilizar otro producto alternativo al Asfalto Diluido CM-30, de iguales resultados como ser los EAI (Emulsiones Asfálticas para Imprimación) que ya se ofrecen en el mercado especialmente para estos trabajos?. El CM-30 es un producto que ya va en desuso y actualmente en otros llamados y contratos del MOPC ya se permite la utilización de los EAI (Emulsiones Asfálticas para Imprimación).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a las Especificaciones Técnicas correspondiente al ítem en cuestión.-		

Consulta 49 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Con relación al Ítem "Riego de Imprimación" se solicita una revisión de las cantidades previstas, dado que de acuerdo con la verificación de cálculos métricos las cantidades necesarias serían mucho mayores, teniendo en cuenta el criterio de que se deba regar tanto la Sub Base Granular cementada y la Base Granular. Favor verificar o aclarar al respecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la consulta 34 y 37 del presente por la cual se demuestra el cálculo de las cantidades para ambos lotes.		

Consulta 50 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Con relación al Ítem "Riego de Liga" se solicita una revisión de las cantidades previstas, dado que de acuerdo con la verificación de cálculos métricos las cantidades necesarias serían mucho menores. Favor verificar al respecto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la consulta 35 y 38 del presente por la cual se modifica las cantidades para ambos lotes.		

Consulta 51 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
De acuerdo con las EETT del Ítem "Señalización Horizontal" las Pinturas pueden ser del tipo sintética con bases acrílicas o Termoplásticas. Favor aclarar cuál es el tipo de pintura que se debe cotizar?. Según el nombre del Ítem en la Lista de Cantidades para el Lote 1 no hace mención al respecto, sin embargo, para el Lote 2 el nombre incluye entre paréntesis la palabra Termo plástica-caliente. Favor aclarar al respecto para cada Lote.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Tanto en Lote 1 como en Lote 2, se utilizan "Señalización horizontal Termo plástica (caliente). Las Especificaciones Técnicas comprenden la misma.-		

Consulta 52 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Con relación al Ítem "Remoción de alcantarillas y pontillones existentes", se podrían proveer los tipos y las ubicaciones o progresivas de estas estructuras?.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6, mediante la cual se agregan las progresivas de las estructuras a retirar.		

Consulta 53 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem "Losa Tablero HºAº", no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: 5.12 LOSA TABLERO DE Hº Aº en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 54 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem “Estribos”, no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: 5.12 LOSA TABLERO DE Hº Aº en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 55 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem “Losa de Aproximación”, no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: 5.12 LOSA TABLERO DE Hº Aº en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 56 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem “Capa de desgaste”, no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: CAPA DE DESGASTE DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 57 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem “Baranda”, no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 58 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem “Vigas Transversales”, no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: VIGAS TRANSVERSALES DE Hº Aº en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 59 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem "Hormigón de nivelación - Hº Ciclópeo", no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: HORMIGÓN CICLÓPEO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 60 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
En el Lote 1: con relación al Ítem "Hormigón de nivelación - Hº Ciclópeo", no encontramos las EETT del mismo. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotización.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda Nº 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: HORMIGÓN CICLÓPEO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02.-		

Consulta 61 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2022
Solicitamos una prórroga de 30 días contados desde la fecha de presentación de las ofertas de modo a poder contar con mayor tiempo de análisis para presentar una oferta técnica y económica favorable a los intereses de la convocante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.-		

Consulta 62 - Base granular $CBR \geq 100\%$, $e=15\text{cm}$

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2022
En las EETT de Base granular $CBR \geq 100\%$, $e=15\text{cm}$, en el apartado 3.4.3 MATERIALES: describe que la base granular será elaborada con productos resultantes de la trituration de la roca sana oriunda de la cantera indicada en el proyecto. Solicitamos que los materiales a ser utilizados puedan ser también de otras canteras siempre y cuando cumplan con las exigencias por parte de la contratante. De manera que no impida la libre competencia entre los posible oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Es posible siempre que cumpla con lo indicado en las Especificaciones Técnicas.-		

Consulta 63 - Acreditación de Antecedentes por medio de Casa Matriz en nombre de la Sucursal

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2022
Atentos al criterio e) de evaluación del punto 7. Capacidad Financiera, en donde se admite que "...la sucursal podrá presentar para la evaluación económico financiera los Estados Financieros de la Casa Matriz; para tal efecto, la Casa Matriz deberá emitir en carácter de declaración jurada, una nota de respaldo económico financiero para la sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar oferta en nombre de esta, para el efecto la evaluación se realizará sobre los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumirá los compromisos de carácter financiero..." Solicitamos aclaren si la Casa Matriz también podrá aportar su experiencia general en obras, experiencia específica en construcción, experiencia en construcción - Actividad Clave y capacidad en materia de equipos para que la sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar una oferta en nombre de esta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N° 6, mediante la cual se modifica este criterio.-		

Consulta 64 - Computos

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Con relación al ítem 39 - Vigas Transversales, del Lote 1, se solicita revisar la cantidad que figura en planilla, ya que según se verifica en los planos el volumen real a ejecutar seria mucho menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a su consulta, remitirse a lo establecido en la Adenda N° 6 mediante la cual se modifica la cantidad del mencionado ítem. ítem 39 "Vigas Transversales" es de 4,29 m3.-		

Consulta 65 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Favor especificar en qué ítems de la planilla deben ser cotizados lo siguiente: - Junta de dilatación - Apoyos de Neopreno - Vereda		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El costo de la Junta de dilatación deberá ser considerado en el ítem "Losa Tablero de H ^A " cuyas especificaciones se agregaron mediante Adenda N° 6, apoyos de neopreno deberá ser incluidos en el costo de los servicios que demanden su empleo en el ítem de pago de "Montaje de Vigas Longitudinales", como se establece en las especificaciones técnicas. El costo de las veredas deberá ser consideradas en el ítem Baranda de Hormigón armado.-		

Consulta 66 - Computos

Consulta	Fecha de Consulta	22-02-2022
Con relación al ítem 38 - Barandas, del Lote 1, se solicita revisar la cantidad que figura en planilla, ya que según se verifica en los planos el volumen real a ejecutar seria mucho menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Remitirse a la Adenda N° 6 mediante la cual se agrega las especificaciones técnicas del ítem: BARANDA DE HORMIGÓN ARMADO en el siguiente archivo, i-ESPEC TÉCNICAS DE OBRA v02. Además, se reemplaza en la planilla de cómputo la unidad de medida y cantidad solicitada.-		

Consulta 67 - Ítem 35 Estribos - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2022
De la revisión de documento Word "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios". En la planilla de precios del Lote 1 para el Puente de 20 metros en el ítem 35 "Estribos" se tiene una cantidad de 95,99 m3, mientras que revisando el documento "PLANOS PUENTE Progr 12+300" en su Lamina N.º 1, se tiene un cuadro indicando los cómputos del puente, en el cual se indica que la cantidad de estribo computado es de 50,85 m3. Solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad de este ítem, de manera a realizar un correcto análisis de precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
La suma de 95.99 m3 que figura en la planilla de cantidades incluye el volumen de estribo y la losa de fundación de ambos estribos, tal como se muestra en el cuadro de la Lamina N.º 1.		

Consulta 68 - Ítem 10 Alcantarilla celular triple 2.00 m x 2.00 m- Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2022
De la revisión de la Especificación Técnica respecto a las obras de drenaje se menciona para las Alcantarillas Celulares de Hormigón Armado que los ítems de pagos serán los siguientes: • 2.2.1. Alcantarilla celular simple de 1,00m x 1,00m • 2.2.2. Alcantarilla celular doble de 1,00m x 1,00m • 2.2.3. Alcantarilla celular simple de 1,50m x 1,50m • 2.2.4. Alcantarilla celular doble de 1,50m x 1,50m • 2.2.5. Alcantarilla celular simple de 2,00m x 2,00m • 2.2.6. Alcantarilla celular doble de 2,00m x 2,00m • 2.2.7. Alcantarilla celular triple de 2,50m x 2,50m • 2.2.8. Alcantarilla celular triple de 3,00m x 3,00m. Mientras que en el Formulario N.º 15 "Formulario de oferta y Planilla de Precios" del documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01" en su planilla de precios para el Lote 1 tenemos el ítem "Alcantarilla celular triple 2,00 m x 2,00 m" el cual no se menciona en los ítems de pagos. Solicitamos la revisión e inclusión de dicho ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Se modificaron las especificaciones técnicas y se agregaron el ítem de pago Alcantarilla celular triple 2,00 m x 2,00 m, publicada mediante Adenda N.º 6.-		

Consulta 69 - Ítem 11 Accesos laterales con losa de HºAº y Mamp. de Piedra - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2022
De la revisión de la Especificación Técnica para el ítem 2.9 "ACCESOS LATERALES CON LOSA DE HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERA DE PIEDRA" se menciona en el apartado 2.9.4 Método de Medición "La cantidad por la cual se pagará será el ancho, en metros lineales, del conjunto losa de hormigón armado sobre mampostería de piedra, totalmente ejecutada en su lugar y aceptada. Al calcular la longitud para el pago, las dimensiones usadas serán aquellas que se indican en los planos o las ordenadas por la Fiscalización." Consultamos si la longitud de pago será medida en dirección paralela o perpendicular a la banquina de manera a realizar un correcto análisis de precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Según se visualiza en los planos la longitud será medida paralela a la banquina.-		

Consulta 70 - Solicitud de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2022
Solicitamos una prórroga de 30 días contados desde la fecha de presentación de las ofertas de modo a poder contar con mayor tiempo de análisis para presentar una oferta técnica y económica favorable a los intereses de la convocante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.-		

Consulta 71 - Prorroga periodo de Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2022
Se solicita una nueva prórroga del periodo de consultas y de entrega de ofertas ya que a pesar de haberse prorrogado ya la fecha de entrega y consultas, hasta el momento no se han respondido todavía ninguna consulta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.-		

Consulta 72 - Solicitud de incorporación

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2022
Solicitamos que a los efectos de la evaluación de capacidad financiera se incluya el balance del año 2021.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Se modificaron los criterios en cuanto a capacidad financiera incluyendo los balances del año 2021, mediante Adenda Nº 6.-		

Consulta 73 - Consultas técnicas varias

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2022
Teniendo en cuenta la situación bélica que esta pasando en estos momentos, solicitamos la actualización de los precios de referencia del llamado por la variación constante de la cotización del dólar que afecta a los precios a ser ofertados, y así tener una buena y razonable cotización de la oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Los precios publicados son referenciales por lo que cada contratista deberá realizar el análisis de precios de todos los ítems de obra en base a los costos actuales de todos los insumos, mano de obra, equipos, etc. necesarios para cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.		

Consulta 74 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2022
Solicitamos una prórroga de 30 días contados desde la fecha de presentación de las ofertas de modo a poder contar con mayor tiempo de análisis teniendo en cuenta las variaciones del dolar que estamos teniendo, para presentar una oferta técnica y económica favorable a los intereses de la convocante		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a la Adenda Nº 5 mediante la cual se establecen prorrogas de las fechas de presentación y apertura de ofertas.-		

Consulta 75 - Formulario N° 1 - Composición de Precios Unitarios

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2022
De la revisión del documento "01 FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS V01", FORMULARIO N° 1 - FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, observamos para el inciso E - Materiales la siguiente descripción "Costo Horario Gs", "Costo Total Hora Horario Gs." Así también para el inciso F - Transporte las celdas descriptas con lo siguiente "Costo Horario Gs." "Costo Total Hora Horario Gs." A nuestro entender tanto para el inciso E como para el F, las descripciones, debería ser" Costo Unitario Gs" y Costo Total Gs" Solicitamos una revisión y confirmación de las descripciones de los incisos E Materiales y F Transporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Se modificaron en el Formulario de composición de precios unitarios de los incisos E y F, mediante Adenda N° 6.		

Consulta 76 - Presentación de documentos

Consulta	Fecha de Consulta	11-03-2022
De la revisión del documento "00 PCB", en el apartado "Documentos Técnicos requeridos para los adjudicados" se menciona "La propuesta técnica será presentada por el adjudicado dentro de los 20 (veinte) días calendarios contados a partir de la firma del Contrato, esta Propuesta Técnica será sometida a verificación, evaluación y aprobación. • Organización • Plan de Trabajo (Microsoft Project o similar) • Curva de Avance Físico Financiero • Análisis de Precios • Cronograma de Utilización de Equipos Luego se menciona que el Oferente deberá preparar y presentar el Plan de Trabajo y la Curva de Avance Físico - Financiero. Solicitamos una revisión y confirmación de si dichos documentos deberán ser presentados por el Oferente junto con su oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
La Propuesta Técnica será presentada solo por el adjudicado e incluye los siguientes: Organización, Plan de Trabajo (Microsoft Project o similar), Curva de Avance Físico Financiero, Análisis de Precios y Cronograma de Utilización de Equipos.-		

Consulta 77 - Capital operativo

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
Con relación al punto 7 del PBC "Capacidad Financiera" que indica que "El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta de precio presentada en cada lote", solicitamos la incorporación de un criterio claro que permita determinar la porción de los activos líquidos del oferente que pudieran estar afectados a la ejecución de otros compromisos contractuales. Por ejemplo como en otros llamados: "el 10% del valor total de las obras pendientes de ejecución multiplicadas, en caso de consorcios, por el porcentaje de su participación". Del mismo modo solicitamos limitar el requerimiento de capital operativo a un porcentaje máximo del valor de la oferta, tal como en otros llamados: "el mínimo de activos líquidos exigible no será mayor al 50% del valor total de la oferta".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
En relación a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N° 6, mediante la cual se actualiza las exigencias, sin embargo, los criterios y parámetros se mantienen.		

Consulta 78 - Ítem - BASE GRANULAR - CBR $\geq 100\%$, e=15cm

Consulta	Fecha de Consulta	29-03-2022
En el documento "i-ESPC TÉCNICAS DE OBRA", apartado 3.4. "BASE GRANULAR - CBR $\geq 100\%$ ", 3.4.3 MATERIALES se menciona lo siguiente; "La base granular será elaborada con productos resultantes de la trituración de la roca sana oriunda de la cantera indicada en el proyecto..." Solicitamos la ubicación de la cantera mencionada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Los materiales a ser utilizados deberán ser provistas por canteras indicadas por cada contratista siempre y cuando cumplan con las exigencias establecidas en las especificaciones.		

Consulta 79 - Polizas

Consulta	Fecha de Consulta	06-04-2022
Solicitamos confirmación si debe considerarse la provisión de Polizas Contra Todo Riesgo de Obra (All Risk) y Poliza de Accidentes Personales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
Cada oferente debe considerar los seguros que incluirá como mínimo lo que se indica en la SECCION: CONDICIONES CONTRACTUALES 4. Pólizas de Seguro.		

Consulta 80 - FORMULARIO DE OFERTA Y PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-04-2022
El Formulario N° 15 - Formulario de Oferta y la Planilla de Precios en formato PDF, que forman parte del PBC, difieren de las descargadas del SICP. Favor confirmar cuáles son las correctas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El formulario de oferta a ser utilizado para completar con los precios de cada ítem es el que se descarga del SICP. Además, se elimina el Formulario N° 15 de Oferta que se encuentra dentro del archivo editable del Pliego de Base y Condiciones mediante Adenda N° 6.		

Consulta 81 - Requisitos de participación y criterios de evaluación, Inc. e Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2022
Solicitamos se considere el cambio de exigencia de los equipos propios, considerando una carta compromiso de compra con factura proforma como equipos propios, tal y como se están llevando a cabo otras licitaciones de la misma convocante MOPC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
El Oferente podrá presentar factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición en el que conste las características del equipo solicitado, sin embargo, éste será considerado como alquilado.		

Consulta 82 - Certificados Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2022
Se consulta si para esta Licitación de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de Certificados Ambientales por parte del MOPC?.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2022
La contratista NO debe cotizar- El ministerio se encargará de presupuestar lo referente a la compra de Certificados Ambientales.		