

Consultas Realizadas

Licitación 406841 - Adquisición e Instalación de Cámaras de Seguridad y Equipos Informaticos para el Corralón Municipal

Consulta 1 - Subcontratación

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptada la subcontracion, esto debido a la exigencia que la empresa debe tener sede en la respectiva ciudad, y se permita presentar la dirección del local de la empresa subcontratada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-04-2022
Buenos días. En cuánto a su consulta, solicitamos adecuarse a los establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Muchas gracias.		

Consulta 2 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2022
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si la fibra ya se encuentra tendida, si en la elaboración del proyecto solo se debe prever la fusión de los respectivos pelos, y de que tipo de fibra se habla, monomodo o multimodo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2022
Buenas tardes. Respecto a su consulta cabe mencionar lo siguiente: - La fibra no se encuentra tendida, el proveedor deberá proveer la cantidad necesaria de materiales. - La fibre es monomodo. Muchas gracias,		

Consulta 3 - CONSULTAS TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
<p>Solicitamos la gentileza de proveernos un croquis del Corralón MUNICIPAL donde serán instaladas las cámaras. solicitamos también respetuosamente si podrían especificar si los electroductos de los cableados y la fibra óptica ya están instalados, o debemos de cotizar?.</p> <p>En los Items solicitados no figura el monitoreo para visualizar la grabación, este monitor en referencia lo provee la Municipalidad? O debemos cotizar también.</p> <p>En el ITEMS 15 se hace referencia a Cableado de Fibra Óptica, sin embargo en el listado de materiales e insumos no se solicita la provisión de Fibra Óptica, favor detallar la cantidad de fibra óptica y accesorios ópticos que debemos cotizar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2022
<p>Buenas tardes.</p> <p>Respecto a su consulta manifestamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- En cuanto a la solicitud del croquis solicitamos dirigirse a la siguiente dirección de correo: uoc@encarnacion.gov.py a fin de remitirlo por esa vía ya que a través del presente no se puede.- Los electroductos de los cableados y la fibra óptica serán proveídos por el oferente.- No se solicita monitor, se debe cotizar solamente los equipos listados.- No existe item 15, tampoco listado de materiales e insumos. Los equipos adquiridos ya incluyen materiales e insumos, instalación y configuración. En ese contexto, todos los enlaces deben ser cableados con fibra óptica. <p>Muchas gracias.</p>		

Consulta 4 - CONSULTAS TECNICAS.

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2022
<p>Solicitamos la gentileza de proveernos un croquis del Corralón MUNICIPAL donde serán instaladas las cámaras. solicitamos también respetuosamente si podrían especificar si los electroductos de los cableados y la fibra óptica ya están instalados, o debemos de cotizar?.</p> <p>En los Items solicitados no figura el monitoreo para visualizar la grabación, este monitor en referencia lo provee la Municipalidad? O debemos cotizar también.</p> <p>En el ITEMS 15 se hace referencia a Cableado de Fibra Óptica, sin embargo en el listado de materiales e insumos no se solicita la provisión de Fibra Óptica, favor detallar la cantidad de fibra óptica y accesorios ópticos que debemos cotizar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2022
<p>Buenas tardes.</p> <p>Respecto a su consulta manifestamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- En cuanto a la solicitud del croquis solicitamos dirigirse a la siguiente dirección de correo: uoc@encarnacion.gov.py a fin de remitirlo por esa vía ya que a través del presente no se puede.- Los electroductos de los cableados y la fibra óptica serán proveídos por el oferente.- No se solicita monitor, se debe cotizar solamente los equipos listados.- No existe item 15, tampoco listado de materiales e insumos. Los equipos adquiridos ya incluyen materiales e insumos, instalación y configuración. En ese contexto, todos los enlaces deben ser cableados con fibra óptica. <p>Muchas gracias.</p>		