

Consultas Realizadas

Licitación 410600 - Construcción de pavimentos y obras varias en el Departamento de Concepción

Consulta 1 - Criterio de Calificación

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, en el Excel descargado de la pagina de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" tenemos los ítems "Construcción de Pavimento Rígido de H° simple, sobre colchón de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2... " para diferentes calles, totalizando 21.582 m2.

Mientras que en el archivo "01-pliego-de-bases-y-condiciones-pbc" bajo el título "REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN"; "Experiencia específica en obras" menciona entre los Requisitos Mínimos:

"...3 contratos de Pav. H° Simple que en promedio lleguen a la construcción de 60.000m2, como mínimo ".

De lo antes mencionado encontramos que la cantidad a ejecutar (21.582 m2) es mucho menor que la cantidad solicitada para la calificación (60.000 m2). Dado que en la mayoría de los pliegos la cantidad solicitada para la calificación es como máximo la cantidad a ejecutar, solicitamos una revisión y confirmación de la cantidad solicitada para la calificación.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, publicada por la DNCP

Consulta 2 - Alcantarillas

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos el ítem N° 30 "Construccion de alcantariilado tubolar de 0,80cm H°A° con cabecera de piedra bruta en las comunidades Cañada La Paz, Jhugua Guazu distrito de Loreto y San roque Distrito yby yau", que son 3 comunidades.

En el sub-ítem N° 30.5 "Construccion de acantarilla de H° A° de 0,80 diametro cm Segun plano con cabecera de piedra bruta", se pide cotizar un total de 42 metros lineales.

En el documento de Geolocalización "pavimentos_y_obras_varias_dpto_concepcion_1660849021895" encontramos 5 puntos diferentes en las 3 comunidades mencionados mas arriba, entendemos que el total cotizado en planilla 42 (metros lineales) entre 5 (puntos diferentes) da 8.4 (metros lineales) de construcción de alcantarillas, para los cuales se prevé 2 cabeceras por punto, dando un total de 10 cabeceras

Solicitamos revisión y confirmación de nuestro entendimiento, para un correcto análisis de precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

la cantidad de 42 metros lineales deberá ajustarse 6 unidades tubulares por sistema por lo cual deberán cotizar 14 cabeceras

13/11/25 18:07 1/5



Consulta 3 - Cordón de pavimento de hormigón

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos en el ítem N° 1 "Construccion de Pavimento de Hormigon Simple en la Ciudad de Concepcion- CALLE GRAL JOSE EDUVIGIS DIAZ Y MAYOR RUFINO PAMPLIEGA", según plano se pavimentara 416 (metros lineales)

En el sub-ítem N° 1.5 "Cordon de Pavimento de Hormigon integrales 0,10x 0,15H, variables frente a la viviendas", se pide cotizar 480 (metros lineales) de cordón.

Según el plano "CALLE PAMPLIEGA Y CORONEL MARTINEZ" entre "DETALLES DE PAVIMENTO", encontramos que el cordón cuneta sería de un solo lado.

Consultamos si el Cordón de Pavimento sería de un solo lado o sería ambos lados.

Si fuese ambos lados, realizamos el cómputo según plano, encontramos que el computo arroja 416 (metros lineales) por 2 (ambos lados el cordón) da 832 (metros lineales)

Solicitamos revisión y confirmación de cantidades a ser considerada para el ítem 1.5, para un correcto análisis de precio. Hacemos esta misma consulta para los sub-ítems citados más abajo:

- "2.5" Computo según plano 80 (metros lineales) por 2, da 160 (metros lineales) de Cordón;
- "3.5" Computo según plano 257 (metros lineales) por 2, da 514 (metros lineales) de Cordón;
- "4.5" Computo según plano 226 (metros lineales) por 2, da 452 (metros lineales) de Cordón;
- "5.5" Computo según plano 130 (metros lineales) por 2, da 260 (metros lineales) de Cordón;
- "6.5" Computo según plano 109 (metros lineales) por 2, da 218 (metros lineales) de Cordón;
- "7.5" Computo según plano 136 (metros lineales) por 2, da 272 (metros lineales) de Cordón;
- "15.5" Computo según plano 159 (metros lineales) por 2, da 318 (metros lineales) de Cordón;
- "16.5" Computo según plano 361 (metros lineales) por 2, da 722 (metros lineales) de Cordón;
- "17.5" Computo según plano 200 (metros lineales) por 2, da 400 (metros lineales) de Cordón;
- "19.5" Computo según plano 220 (metros lineales) por 2, da 440 (metros lineales) de Cordón.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

Los cordones se construirán ambos lados y variables significa que frente al acceso de cada casa (hogar) no se construirá el cordón por la cual arroja la cantidad de metros lineales solicitado para las direcciones consultadas.

Consulta 4 - Unidad de medida

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos el sub-ítem 20.3 "Construccion de canal de desague pluvial a cielo abierto con piedra bruta colocada y base de Hº Simple. Ancho 1 metro, profundidad 1 metro libre y 30cm de espesor del muro de PBC. Sobre la calle Mariscal Estigarribia - Barrios San Juan", donde la unidad de medida menciona "costo por mil"

Solicitamos revisión y confirmación de la "unidad de medida" para este ítem, para un correcto análisis de precio.

Hacemos esta misma consulta para los sub-ítems: 24.4 y 28.29

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

Se aclara que el sub item 20.3 y el sub ítem 24.4 deberán tener como unidad de medida el metro cúbico (m3), y en relación al sub item 28.29 la unidad de medida deberá ser en metros cuadrados (m2)

13/11/25 18:07 2/5



Consulta 5 - Cordón de pavimento

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos los ítems: (1.4 1.5); (2.4 2.5); (3.4 3.5); (4.4 4.5); (5.4 5.5); (6.4 6.5); (7.4 7.5); (15.4 15.5); (16.4 16.5); (17.4 17.5) y (19.4 19.5).

Todos los ítems mencionados en el párrafo anterior se refieren como por ejemplo ítem 1.4 "Construcción de Pavimento..." y el ítem 1.5 "Cordón de Pavimento..." y así respectivamente van mencionando.

En el ítem 14.4 "Construccion de Pavimento Rigido de H° simple, sobre colchon de arena de 10cm, Fck 180 kg/cm2. H promedio de hormigon 13.5cm. Ancho promedio 9,00m, sobre la calle San Roque Gonzalez", en este ítem se incluirá el Cordón de Pavimento, o la cotización de Cordón de Pavimento será un ítem aparte.

Solicitamos revisión y confirmación de nuestro entendimiento, para un correcto análisis de precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

En el ítem 14.4 de Construcción de pavimento sobre la calle San Roque González, no incluye el cordón de pavimento a pedido de los frentistas

Consulta 6 - Puentes

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

Para el "ítem 18 - PUENTE PIKYSRY EN LA COMUNIDAD HUGUA PO" i -DISTRITO DE LORETO" del archivo en Excel "ItemsSolicitados" se tiene todos los detalles (planos) según el documento bajo el nombre de "PUNETE ARROYO PIKYSYRY". Sin embargo, para el "ítem 12 - CONSTRUCION DE PUENTE - ASENTAMIENTO PALO SANTO - AQUINO CUE" se tiene 2 planos bajo los nombres de "PUENTE PALO SANTOO" y "PUENTE PALOSANTO" en los cuales se presentan solamente la vista superior y un detalle esquemático respectivamente, los cuales consideramos poca información a la hora de cotizar el ítem. Consultamos si para el ítem 12 se pueden considerar los detalles del plano del ítem 18 o si se publicaran los planos de detalles para el ítem 12.

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

Los planos publicados en el puente palo santo, son de hormigón de armado tipo celular fabricados in situ en ambos lugares (no será con cabecera de piedra bruta)

Consulta 7 - Ley 6.490/2020 De Inversión Pública

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Dado el Artículo 16. Del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP) de la Ley 6.490/2.020 De Inversión Pública

Que en su cuarto párrafo indica que:

"Independientemente de la Fuente de Financiamiento, las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de esta Ley deberán retener el equivalente al 0,5% (cero coma cinco por ciento) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente Ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP), de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes."

Y cuya vigencia a partir del 3 de enero de 2.022 esta reglamentada por el Articulo 28 del documento anexo al Decreto 5.887/2.021

Consultamos si este llamado se encuentra sujeto al ámbito de aplicación de esta Ley

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

Se aplica las retenciones correspondientes

13/11/25 18:07



Consulta 8 - Lugar de entrega de ofertas

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Solicitamos indicar la direccion del lugar de entrega de las ofertas que se encuentra indicado en el pliego de bases y condiciones como Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones

Respuesta Fecha de Respuesta 26-09-2022

La dirección del Gobierno Departamental de Concepción es Carlos A. López c/Brasil

Consulta 9 - Tipo de Piedra para Pavimento de Hormigón.

Consulta Fecha de Consulta 26-09-2022

De la revisión de los documentos publicados en la pagina de la DNCP, encontramos en las Especificaciones Técnicas pavimento "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO HORMIGON SIMPLE" en el punto 2.2.1 "AGREGADOS GRUESOS", en el cual se dice que para los (pavimentos rígidos de H° simple), Estará formado por piedra basáltica.

Dado que, la cantera con piedra basáltica se encuentra a 185 km (aproximadamente) de Concepción, lo cual incide significativamente en el costo del flete del mismo, consultamos si podría utilizarse para este ítem "piedra tipo granítica" cuyas canteras se encuentran a mucho menor distancia de Concepción, que la cantera antes mencionada (90 km).

Respuesta Fecha de Respuesta 27-09-2022

Favor adecuarse a las especificaciones técnicnas

Consulta 10 - Cañeria Agua Corriente

Consulta Fecha de Consulta 26-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos el ítem N° 4.6 "Cambio total de cañeria de Agua corriente".

Solicitamos dicha EETT de modo a realizar un correcto análisis de precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-09-2022

Una vez adjudicada la empresa deberá adecuarse a las necesidades de cada sector de la ciudad según la proveedora de agua

Consulta 11 - Cañeria Agua Corriente

Consulta Fecha de Consulta 26-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos el ítem N° 4.6 "Cambio total de cañeria de Agua corriente".

Solicitamos PLANOS (o algún detalle) de modo a realizar un correcto análisis de precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-09-2022

Una vez adjudicada la empresa deberá adecuarse a las necesidades de cada sector de la ciudad según la proveedora de agua

13/11/25 18:07 4/5



Consulta 12 - Construccion de Tinglado

Consulta Fecha de Consulta 27-09-2022

De la revisión de los documentos publicados, de la página de la DNCP con el nombre "ItemsSolicitados" encontramos el ítem N° 21 "CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO DE 13 X 24 m. COMUNIDAD POTRERITO -CIUDAD DE CONCEPCION". Solicitamos PLANOS, de modo a realizar un correcto análisis de precio.

Respuesta Fecha de Respuesta 27-09-2022

Adecuarse al plano de tinglado correspondiente a Isla tuyu con las medidas correspondientes a la comunidad de Potrerito

13/11/25 18:07 5/5