

PLANILLA DE COMPUTO METRICO - REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIMABEL

Item	Codigo de catalogo	Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad de Medida
REPRACIONES MAYORES DEL PUESTO DE GUARDIA				
Trabajos Preliminares				
1	72102905-001	Relleno y compactacion con material de aporte	138,50	M3
2	72103003-001	Demolicion de muralla e=0,60 m Estiba	31,00	M3
Albañileria General				
3	72131601-002	Replanteo y marcación	78,50	M2
4	72131601-002	Cálculo de estructura de Hormigón Armado	1,00	Unidad
5	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado. Incluye zapatas, pilares, piso	22,10	M3
6	72131601-003	Cimiento de Piedra bruta colocada	12,00	M3
7	72131601-004	Encadenado inferior 20x20 de Hormigón Armado	46,50	ML
8	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugo	46,50	ML
9	72131601-007	Techo de chapas sobre estructura de chapa plegada y perfiles diseño de estructuras según normas del Viento del INTN para 150Km/hora Vigas principales de chapa plegada, correas de chapa plegada en C, chapas de acero galvanizado. Pendiente 15%, prepintado en fábrica. Cenefa segun diseño Incluye provisión, colocación y calculo estructural.	80,00	M2
10	72131601-004	Encadenado superior 13x30 de Hormigón Armado	58,50	ML
11	72131601-005	Mampostería de ladrillos de 0,15 m.	185,00	M2
12	72131601-008	Revoque interior filtrado	165,00	M2
13	72131601-008	Revoque exterior. Incluye revoque de pilares y vigas	178,00	M2
14	72102508-003	Revestimiento de azulejos 20x25 cm en sshh y kitchenette	20,00	M2
15	72102508-003	Revestimiento con piedra laja fina	22,00	M2
16	72131601-012	Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrilico y enduido	185,00	M2
17	72131601-012	Pintura al látex exterior	178,00	M2
18	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	8,00	M2
19	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico	46,00	ML
20	72131601-009	Contrapiso	55,00	M2
21	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	55,00	M2
22	72131601-009	Piso cerámico PI 5	55,00	M2
23	72101607-005	Zócalo ceramico	47,00	ML

		Carpintería de madera y metal incluye:		
24	72102602-005	Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos de lapacho, herrajes y cerradura	1,00	Unidad
25	72102602-005	Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,60 x 2,10 incluye marcos de lapacho, herrajes y cerradura	1,00	Unidad
26	72154032-001	Puerta metálica de chapa plegada hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos metálicos, herrajes y cerradura	1,00	Unidad
		Aberturas de vidrio templado, incluye:		
27	72102602-005	Puerta de vidrio templado de 10 mm de 0,80 x 2,10 m.	2,00	Unidad
28	72102602-005	Aberturas de vidrio templado de 8 mm. Incluye aberturas fijas y correderas	18,50	M2
	72101510-9998	Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:		
29	72101510-001	Inodoro color crema c/ cisterna alta	1,00	Unidad
30	72101510-001	Mingitorio con sifón externo	1,00	Unidad
31	72101510-9997	Lavatorio color crema con pedestal	1,00	Unidad
32	72101510-001	Juego grifería y accesorios para lavatorio	1,00	Unidad
33	72101510-001	Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha eléctrica y brazo metálico	1,00	Unidad
34	72101510-001	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	4,00	Unidad
35	72101510-999	Provisión y colocación de piletta de acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios	1,00	Unidad
		Instalación sanitaria incluye;		
36	72101510-006	Instalación de desagüe cloacal. Incluye cañería de plástico PVC y accesorios hasta el primer registro	1,00	Unidad
37	72102304-002	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios F/solo	1,00	Unidad
38	72101510-007	Registros para desagüe cloacal 40x40 c/Tapa H°A°	2,00	Unidad
39	72101510-006	Cañería de desagüe cloacal de PVC de 100 mm	10,00	ML
40	72102303-003	Construcción de cámara séptica con capacidad de 1,00x1,60x1,20 m. Incluye excavación, mampostería de ladrillo, revoque y tapa de Hormigón Armado	1,00	Unidad
41	72102303-002	Construcción de un pozo ciego de 1,50x3,00 m. Incluye calce con mampostería de ladrillo y tapa de Hormigón Armado	1,00	Unidad
		Instalación eléctrica incluye:		
42	72131601-001	Tablero principal de 12 módulos. No incluye alimentación del tablero general	1,00	Unidad
43	72131601-001	Toma corriente	7,00	Unidad
44	72131601-001	Provisión y colocación de tubos fluorescentes	11,00	Unidad
45	72131601-001	Boca para Acondicionador de aire monofásico	2,00	Unidad
46	72131601-001	Boca para ventilador de techo	2,00	Unidad

47	72131601-001	Bocas para ducha electrica	1,00	Unidad
48	72131601-001	Luz de emergencia	2,00	Unidad
49	92121702-002	Provisión y Montaje de Extintores de 4 kg. Tipo ABC	2,00	Unidad
		Desague pluvial		
50	72101510-005	Desmontar existente, provision y colocacion de rejilla pluvial para transito pesado en acceso	6,60	ML
51	72101510-005	Registros para desague pluvial 40x40 incluye rejilla metalica	6,00	Unidad
52	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta tipo alero embutido desarrollo 0.40 , chapa N° 24	24,00	ML
53	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta de bajada de desagüe pluvial chapa N° 24	24,00	ML
54	72101510-005	Cañerías de Plástico PVC de 100mm para desagüe pluvial	30,00	ML
		Varios Finales		
55	72102801-001	Readecuacion del tendido de fibra/telefonía /alumbrado con provision de columnas de H° prefabricado.	1,00	GL
56	72102801-001	Readecuacion de registro cloacal de 1,00 x 1,00 m con tapa de chapa antideslizante para transito pesado.	1,00	Unidad
57	72102801-001	Readecuacion de registro pluvial de 1,00 x 1,00 m con tapa de chapa antideslizante para transito pesado.	1,00	Unidad
58	72102801-001	Readecuacion de garita existente. Incluye saneado de ladrillos vistos, provision de escalera marinera, reacondicionamiento del entepiso, pinturas en general interior y exterior.	1,00	GL
59	72102801-001	Valla de seguridad automatizada con luces de alerta	1,00	GL
60	72102202-001	Automatizacion de porton de acceso - readecuacion del porton	1,00	GL
61	72131601-013	Limpieza final y acarreo	1,00	GL
62	72153507-002	Retiro de escombros y sobrantes	1,00	GL
		REPARACIONES DEL LAVADERO		
		Trabajos Preliminares		
63	72102905-001	Relleno y compactacion con material de aporte	175,00	M3
		Albañilería General		
64	72131601-002	Replanteo y marcación	130,00	M2
65	72102801-001	Reacondicionamiento de rampa y caminero para fosa. Incluye demolicion de piso, excavacion, compactacion, desmonte, escalones, piso de H° A° nuevo.	1,00	Unidad
66	72131601-002	Cálculo de estructura de Hormigón Armado	1,00	Unidad
67	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado.	16,80	M3
68	72131601-003	Cimiento de Piedra bruta colocada	16,00	M3
69	72131601-004	Encadenado inferior 20x20 de Hormigón Armado	58,00	ML
70	72131601-004	Encadenado superior 20x30 de Hormigón Armado	58,00	ML

71	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugo	58,00	ML
72	72131601-005	Mampostería de ladrillos de 0,15 m.	285,00	M2
73	72131601-007	Techo de chapas sobre estructura de chapa plegada y perfiles diseño de estructuras según normas del Viento del INTN para 150 Km/hora Vigas principales de chapa plegada, correas de chapa plegada en C, chapas de acero galvanizado. Pendiente 15%, prepintado en fábrica. Cenefa según diseño Incluye provisión, colocación y calculo estructural.	138,00	M2
74	72131601-008	Revoque interior y exterior filtrado	470,00	M2
75	72102508-003	Revestimiento de azulejos 20x25 cm en sshh y sobre pileta lavamanos	26,00	M2
76	72131601-012	Pintura al látex con base de sellador acrilico	470,00	M2
77	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz natural	9,00	M2
78	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintético	26,00	ML
79	72131601-009	Contrapiso	130,00	M2
80	72131601-009	Piso de H° A°	40,00	M2
81	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	30,00	M2
82	72131601-009	Piso cerámico PI 5	30,00	M2
83	72131601-009	Zócalo cerámico	20,00	ML
84	72131601-005	Mampostería de ladrillos comunes e= 0,30 m.para completar muro lindero.	18,50	M2
85	72102507-003	Aislacion de pared vertical lado vecino	25,00	M2
		Carpintería de madera incluye:		
86	72102602-005	Puerta de madera tipo tablero, cedro hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos de lapacho	2,00	Unidad
87	72102602-005	Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,60 x 2,10 incluye marcos de lapacho	1,00	Unidad
		Aberturas de vidrio templado, incluye:		
88	72102602-004	Aberturas de vidrio templado de 8 mm. Incluye aberturas fijas y corredizas	6,50	M2
		Mamparas de plástico P.V.C		
89	72102602-007	Mamparas de plástico P.V.C con estructura de aluminio para box de baños. Incluye aberturas y cerraduras	1,00	GL
		Provisión y colocación de artefactos sanitarios incluye:		
90	72101510-001	Inodoro color crema c/ cisterna alta	1,00	Unidad
91	72101510-001	Mingitorio con sifón externo	1,00	Unidad
92	72101510-9997	Lavatorio con pedestal	1,00	Unidad
93	72101510-001	Juego grifería y accesorios para lavatorio	1,00	Unidad
94	72101510-001	Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha eléctrica y brazo metálico	1,00	Unidad
95	72101510-001	Juego accesorios (jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	6,00	Unidad
96	72101510-999	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios	1,00	Unidad

		Instalacion sanitaria incluye;		
97	72101510-006	Instalación de desagüe cloacal. Incluye cañería de plástico PVC y accesorios hasta el primer registro	1,00	Unidad
98	72102304-002	Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios F/solo	1,00	Unidad
99	72101510-006	Instalacion de Cañería de desagüe cloacal de 100 mm	10,00	ML
100	72101510-007	Registros para desagüe cloacal 40x40 c/Tapa H°A°	3,00	Unidad
101	72102303-003	Construcción de cámara séptica con capacidad de 1,00x1,60x1,20 m. Incluye excavacion, mampostería de ladrillo, revoque y tapa de Hormigón Armado	1,00	Unidad
102	72102303-002	Construcción de un pozo ciego de 2,00x3,00 m. Incluye calce con mampostería de ladrillo y tapa de Hormigón Armado	1,00	Unidad
		Instalación eléctrica incluye:		
103	72131601-001	Tablero principal de 24 módulos; incluye alimentación del tablero general	1,00	Unidad
104	72131601-001	Toma corriente	7,00	Unidad
105	72131601-001	Provision y colocacion de tubos fluorescentes	12,00	Unidad
106	72131601-001	Boca para Acondicionador de aire monofásico	1,00	Unidad
107	72131601-001	Boca para ventilador de techo	1,00	Unidad
108	72131601-001	Bocas para ducha electrica	1,00	Unidad
109	92121702-002	Provisión y Montaje de Extintores de 4 kg. Tipo ABC	2,00	Unidad
		Desague pluvial		
110	72101510-005	Registros para desagüe pluvial 40x40 incluye rejilla metalica	5,00	Unidad
111	72101510-005	Provisión y colocación de canaleta tipo alero desarrollo 0.60 , chapa N° 24	14,00	ML
112	72101510-005	Provisión y colocación de bajada de desagüe pluvial chapa N° 24	12,00	ML
113	72101510-005	Cañerías de Plástico PVC de 100 mm para desagüe pluvial	24,00	ML
114	72101510-005	Canaleta embutida con techo vecino d=0,80 cm	10,00	ML
		Varios Finales		
115	72102801-001	Readecuacion de tanque: Incluye cambio de tanque por uno de capacidad de 50 Litros, cableado electrico, reordenamiento de alimentacion y provision de agua corriente para el lavadero, caseta metalica	1,00	GL
116	72131601-013	Limpieza final y acarreo	1,00	GL
117	72153507-002	Retiro de escombros y sobrantes	1,00	GL
		REPARACIONES DE TECHOS		
		REPARACIOENS DEL TECHO DE LA RENAR		
		Trabajos Preliminares		
118	72101603-9999	Desmonte de chapas, canaletas y bajadas existentes	394,00	M3

		Albañilería General		
119	72131601-005	Mampostería de ladrillos de 0,20 m.	38,50	M2
120	72131601-008	Revoque exterior	85,00	M2
121	73181108-001	Servicio de enchapado con estaño - Baveta en uniones chapa mamposteria	85,00	ML
122	72131601-012	Pintura al Latex exterior	85,00	M2
		Instalación eléctrica incluye:		
123	72102201-002	Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones electricas	1,00	GL
		Techo metalico		
124	72101603-002	Provision y colocacion de correas de caño de 40 x 40x2,00 mm y chapas onduladas de 24	394,00	M2
125	72101603-002	Provision y colocacion de canaletas alero d=0,50 de chapas galvanizadas de 26	33,00	ML
126	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas pluviales de caño de PVC de 150 mm	24,00	ML
127	72101603-002	Provision y colocacion de canaletas limahoya d=0,80 de chapas galvanizadas de 27	35,00	ML
128	72101603-002	Provision y colocacion de babeta metalica d=0,60 de chapas galvanizadas de 26	66,00	ML
		Varios Finales		
129	72131601-013	Limpieza final y acarreo	1,00	GL
130	72153507-002	Retiro de escombros y sobrantes	1,00	GL
		RAPRACIONES DEL TECHO DE ARMAS INCAUTADAS		
		Trabajos Preliminares		
131	72101603-9999	Desmonte de chapas, canaletas y bajadas existentes	783,50	M2
		Albañilería General		
132	72131601-005	Mampostería de ladrillos de 0,20 m.	18,00	M2
133	72131601-008	Revoque exterior	36,00	M2
134	73181108-001	Baveta en uniones chapa mampostería	12,00	ML
135	72131601-012	Pintura al látex exterior	36,00	M2
		Instalación eléctrica		
136	72102201-002	Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones eléctricas	1,00	GL
		Techo metálico		
137	72101603-002	Provisión y colocación de correas de caño 40 x 40 x 2.00 mm y chapas onduladas #24	322,50	M2
138	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta alero D= 0,50 de chapa galvanizada #26	60,00	ML
139	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas pluviales de caño PVC de 150 mm	36,00	ML
140	72101603-002	Provisión y colocación de babeta metálica D=0,60 de chapa galvanizada #26	12,00	ML
141	72101603-002	Reparacion/reacondiciionamiento de Cenefa metaliza. Incluye pintura	36,00	M2
		RAPRACION DEL TECHO DEL PELOTÓN DE SEGURIDAD		
		Instalación eléctrica		

142	72102201-008	Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones eléctricas	1,00	GL
		Techo metálico		
143	72102507-001	Empalme con techo Dpto. Financiero - Reacondicionamiento	1,00	GL
144	72101603-002	Provisión y colocación de correas de caño 40 x 40 x 2.00 mm y chapas onduladas #24	155,00	M2
145	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta alero D= 0,50 de chapa galvanizada #26	30,00	ML
146	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas pluviales de caño PVC de 150 mm	30,00	ML
147	72101603-002	Provisión y colocación de babeta metálica D=0,60 de chapa galvanizada #26	12,00	ML
		REPARACIONES DE TECHO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO		
		Albañilería General		
148	72131601-005	Mampostería de ladrillos de 0,20 m.	18,00	M2
149	72131601-008	Revoque exterior	36,00	M2
150	73181108-001	Baveta en uniones chapa mampostería	12,00	ML
151	72131601-012	Pintura al látex exterior	36,00	M2
		Instalación eléctrica		
152	72102201-008	Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones eléctricas	1,00	GL
		Techo metálico		
153	72101603-002	Provisión y colocación de correas de caño 40 x 40 x 2.00 mm y chapas onduladas #24	315,00	M2
154	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta alero D= 0,50 de chapa galvanizada #26	60,00	ML
155	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas pluviales de caño PVC de 150 mm	36,00	ML
156	72101603-002	Provisión y colocación de babeta metálica D=0,60 de chapa galvanizada #26	12,00	ML
		REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO		
		Albañilería General		
157	72131601-999	Adintelamiento para vano con viga metálica	4,70	ML
158	72103003-001	Demolición de revoque	30,00	M2
159	72103003-001	Demolición de zócalo	9,20	ML
160	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,15m.	15,00	M2
161	72102602-005	Retiro de abertura existente	2,00	Unidad
162	72131601-010	Abrir vano para abertura nueva 1.60 x 2.10 m, adintelar, revoque y mochetado	1,00	GL
163	72131601-009	Saneamiento de piso y zócalo (sector mampostería demolida)	1,00	GL
164	72131601-009	Provisión y colocación de piso vinílico (similar a giraduría)	16,00	M2
		Instalación eléctrica		
165	72131601-001	Readecuación de instalaciones eléctricas. (Incluye 2 bocas de luz con sus artefactos y provisión y colocación de 1 equipo de A.A. de 18.000 BTU con su circuito correspondiente)	1,00	GL
		Vidrio, Cielorraso y Pinturas		

166	72102602-004	Provisión y colocación de abertura en cristal templado. Medidas: 1,60x2,10m.	1,00	Unidad
167	72152605-001	Readecuación/reacondicionamiento de cielorraso existente	1,00	GL
168	72153201-001	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC (similar al existente)	1,00	GL
169	72131601-012	Pintura de paredes al látex con enduido	75,00	M2
		VARIOS / FINALES		
		Limpiezas y Retiros		
170	72131601-013	Limpieza final y acarreo	1,00	GL
171	72153507-002	Retiro de escombros y sobrantes	1,00	GL