



Asunción, 17 de Octubre de 2018

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2018 “ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 1000 KVA PARA LA PENITENCIARIA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO”
– ID: 352.681.

ADENDA N° 01

Anexo C Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser Adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	UNIDAD	UNIDAD	1

Las mínimas condiciones que deberán ser cumplidas son las siguientes:

Fabricación según normas internacionales

Potencia 1000 KVA

Fase: Trifásico

Frecuencia: 50 Hz.

Tensión Primaria: MT 23.000 V

Tensión Secundaria: BT 220/380

Refrigeración: Circulación natural de aceite, aislante continuo

Garantía mínima por escrito de 1 (un) año contado a partir de la puesta en marcha y funcionamiento del Equipo.-

El lugar de la instalación es la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Todo tipo de gasto que ocasione la puesta en marcha y funcionamiento correrá por cuenta del proveedor como ser: traslado e Instalación



Lic. Vanessa Vargas
Directora de Contrataciones
Ministerio de Justicia



DEBE DECIR:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	TRANSFORMADOR DE 1000 KVA	UNIDAD	UNIDAD	1

Las mínimas condiciones que deberán ser cumplidas son las siguientes:

Fabricación: según normas internacionales

Potencia: 1000 KVA

Fase: Trifásico

Frecuencia: 50 Hz.

Tensiones: MT 22.900 BT: 400/231

Conexiones: MT: Triangulo BT: Estrella

Refrigeración: Sistema ONAN, aceite refrigerante libre de PCB

Normas de Diseño y Ensayos: ANDE/IEC

Garantía mínima por escrito de 1 (un) año por defectos de fabricación, contado a partir de la puesta en marcha y funcionamiento del Equipo.-

Trabajos a realizar: Se debe dismantelar el transformador existente y el montaje de un transformador nuevo con grúa especial. Se debe cambiar el sistema de protección de MT con seccionadores del tipo 100 A. y Descargadores nuevos del sistema polimérico y confeccionar una malla de tierra con cable de Cu desnudo de 1 x 50 mm², con sistema de conexión con soldadura isotérmica, se debe aumentar la capacidad de cable 1 x 240 mm² en cada fase y realizar las gestiones en ANDE.

El lugar de la instalación es la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo .

Todo tipo de gasto que ocasione el traslado, la instalación, la puesta en marcha y funcionamiento correrá por cuenta del proveedor.

TODOS LOS DEMAS PUNTOS NO MENCIONADOS EN ESTA ADENDA, QUEDAN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA Y VIGENTES.


Lid. Vanessa Vargas M.
Directora de Contrataciones

