



**República del Paraguay**  
**Municipalidad de Coronel José Félix Bogado**  
Peatonal Yegros N° 839 c/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia  
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211  
Departamento de Itapúa.

**PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS**

| <b>CONTRATACION DIRECTA N° PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE TACUARY ENTRE LA CALLE SAN COSME Y AVDA. ITURBE.</b> |                           |  |            |              |
|--|---------------------------|--|------------|--------------|
| <b>Ítems</b>   | <b>Código de Catalogo</b> | <b>Descripción</b>   | <b>U.M</b> | <b>Cant.</b> |
| 1  | 82101502-004              | Cartel de Obra de 1,40 x 2,80 de chapa con marco metálico  | un         | 1,00         |
| 2  | 72103002-001              | Plano de levantamiento plan altimétrico con proyección de desagüé del entorno con verificación final con teodolito.                                      | un         | 1,00         |
| 3  | 72131601-002              | Replanteo General y fijación de cotas.   | m2         | 919,78       |
| 4  | 72131601-002              | Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo.   | m2         | 919,78       |
| 5  | 72101703-004              | Cordón Cuneta de Hormigón simple dosaje 1:3:3.   | ml         | 211,50       |
| 6  | 72131701-002              | Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactada con pisón a mano y terminación con vibro compactador. | m2         | 816,90       |
| 7  | 72131601-013              | Limpieza final, retirando todos los escombros.   | gl         | 1,00         |
| <b>Total</b>   |                           |  |            |              |

**Miguel Almada**  
Arquitecto  
Director de Obras  
Municipalidad Cnel. Bogado

**Arq. Miguel Almada**  
**Departamento de Obras**  
**Municipalidad de Cnel. José Félix Bogado**