



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Peatonal Yegros N° 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Coronel José Félix Bogado, 22 de noviembre de 2.017

ADENDA N° 1

Por la presente la Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, emite la Adenda N°01 del llamado a CONCURSO DE OFERTA N°09/2.017 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON PEDIATRICO – SEGUNDA ETAPA, CON ID N°338.010- LLAMADO PLURIANUAL las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

1. Se anexa CDP corregido;
2. **DONDE DICE:**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONCURSO DE OFERTA N°09/2.017 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON PEDIATRICO – SEGUNDA ETAPA, CON ID N°338.010- LLAMADO PLURIANUAL.				
Items	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.
1	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	271
2	72101601-999	Estructura tipo tinglado con estructura de techo, con perfiles metálicos y chapa metálica N°28.	m2	87
3	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° (0.15x0.55) dosificación 1:3:3 hierros de 10 y 12 mm	ml	110
4	72131601-004	Viga para Losa de H° A° (0.15x 0.55), dosificación 1:3:3, hierros de 10 y 8mm.	ml	137
5	72131601-004	Zapata de H°A° (1.50 x1.50 x 0.10) dosificación 1:3:3 , hierros de 18 y 20 mm.	m3	3
6	72131601-004	Columnas de H°A° (0.20 x 0.20 m) dosificación 1:3:3 , hierros de 10 y 8 mm.	m3	4
7	72131601-004	Losa de H°A°, dosificación 1:3:3, hierros de 8 mm en ambas direcciones (con aislación)	m3	19
8	72131601-009	Piso Cerámico de alto tránsito.	m2	272
9	72131601-009	Contrapiso de Cascotes de 10 cm.	m2	272
10	72101703-002	Vereda con Baldozones de cemento, con contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	150
11	72101607-005	Zócalo Cerámico.	ml	103
12	72131601-010	Aberturas de vidrio tipo blindex de 10mm.	m2	11
13	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 15 cm.	m2	275
14	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 0.15 x 0.15m (con revoque de base)	m2	61
15	72101607-006	Revoques a dos capas, espesor 1,5 cm (1:4:16) para mamposterías, vigas y columnas con hidrofugo.	m2	508
16	72131601-012	Pintura Lavable.	m2	508
17	72152605-001	Cielo Raso de yeso.	m2	196
18	72131601-011	Juego completo para baños de consultorios y sala de rehabilitación.	un	5



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
 Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
 Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
 Departamento de Itapúa.

19	Aberturas en general (marcos y contramarcos de lapacho o vyvra pyta, hoja de cedro y herrajes de bronce de primera calidad incluye pintura		
19.1	72131601-010	Puerta tipo placa de 1.00	un 3
19.2	72131601-010	Puerta tipo placa de 0.70	un 4
20	72101903-001	Pergolado metálico tipo parasol, incluye pintura anti oxido.	m2 3
21	82101502-002	Cartel de urgencias pintado sobre chapa metálica.	m2 62
22	72102201-002	Instalación eléctrica (trifasica, llaves termo magnéticas europeas, placas y picos de luz y tomas uruguayos, cables de 4 y 6mm y caño negro de plástico de 1", tubos fluorescentes dobles, aires acondicionados tipo split de 9.000 vtu y aires acondicionados de cielo raso de 22.000 vtu, ventiladores de techo de primera calidad.	un 100
23	72101510-006	Desagüe cloacal y pluvial (artefactos fv o similar, caños de pvc de 100mm, 50 mm y 40 mm, rejillas de piso sifonadas, camara de inspección de 0.60 x 0.60 x 0.60 , 2 tanque de agua de fibra de vidrio de 2000) instalación hidráulica con caños de 3/4 ", 1/2" y 1".	un 1
24	82101502-004	Cartel de obras de 1,80 x1,00.	un 1
25	72103001-001	Desmante de tierra para Contrapiso.	m3 81
26	72101703-004	Cordón de ladrillos comunes dos hiladas de 0,15.	ml 130
27	72131601-009	contrapiso de h°p° de 0,08 cm de espesor	m2 120
28	72131601-009	Piso de granito pulido tipo vainilla 0,40 x 0,40 cm.	m2 120
29	72131601-009	Piso de H°A° de 10 cm de espesor armadura fe de 6mm cada 20 cm3 .	m3 3
30	72131601-013	Limpieza Final.	gl 1

DEBE DECIR:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONCURSO DE OFERTA N°09/2.017 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PABELLON PEDIATRICO – SEGUNDA ETAPA, CON ID N°338.010- LLAMADO PLURIANUAL.				
Items	Codigo de Catalogo	Descripción	U.M	Cant.
1	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	271
2	72101601-999	Estructura tipo tinglado con estructura de techo, con perfiles metálicos y chapa metálica N°28.	m2	87
3	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° (0.15x0.55) dosificación 1:3:3 hierros de 10 y 12 mm	ml	110
4	72131601-004	Viga para Losa de H° A° (0.15x 0.55), dosificación 1:3:3, hierros de 10 y 8mm.	ml	137
5	72131601-004	Zapata de H°A° (1.50 x1.50 x 0.10) dosificación 1:3:3 , hierros de 18 y 20 mm.	m3	3
6	72131601-004	Columnas de H°A° (0.20 x 0.20 m) dosificación 1:3:3 , hierros de 10 y 8 mm.	m3	4



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
 Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
 Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
 Departamento de Itapúa.

7	72131601-004	Losa de H°A°, dosificación 1:3:3, hierros de 8 mm en ambas direcciones (con aislación)	m3	19
8	72131601-009	Piso Cerámico de alto tránsito.	m2	272
9	72131601-009	Contrapiso de Cascotes de 10 cm.	m2	272
10	72101703-002	Vereda con Baldozones de cemento, con contrapiso de cascotes de 10cm.	m2	150
11	72101607-005	Zócalo Cerámico.	ml	103
12	72131601-010	Aberturas de vidrio tipo blindex de 10mm.	m2	11
13	72131601-005	Mampostería de ladrillo común de 15 cm.	m2	275
14	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 0.15 x 0.15m (con revoque de base)	m2	61
15	72101607-006	Revoques a dos capas, espesor 1,5 cm (1.4:1.6) para mamposterías, vigas y columnas con hidrofugo.	m2	508
16	72131601-012	Pintura Lavable.	m2	508
17	72152605-001	Cielo Raso de yeso.	m2	196
18	72131601-011	Juego completo para baños de consultorios y sala de rehabilitación.	un	5
Aberturas en general (marcos y contramarcos de lapacho o yvyra pyta, hoja de cedro y herrajes de bronce de primera calidad incluye pintura				
19	72131601-010	Puerta tipo placa de 1.00	un	3
20	72131601-010	Puerta tipo placa de 0.70	un	4
21	72101903-001	Pergolado metálico tipo parasol, incluye pintura anti oxido.	m2	3
22	82101502-002	Cartel de urgencias pintado sobre chapa metálica.	m2	62
23	72102201-002	Instalación eléctrica (trifasica, llaves termo magnéticas europeas, placas y picos de luz y tomas uruguayos, cables de 4 y 6mm y caño negro de plástico de 1", tubos fluorescentes dobles, aires acondicionados tipo split de 9.000 vtu y aires acondicionados de cielo raso de 22.000 vtu, ventiladores de techo de primera calidad.	un	100
24	72101510-006	Desagüe cloacal y pluvial (artefactos fv o similar, caños de pvc de 100mm, 50 mm y 40 mm, rejillas de piso sifonadas, camara de inspección de 0.60 x 0.60 x 0.60 , 2 tanque de agua de fibra de vidrio de 2000) instalación hidráulica con caños de 3/4 ", 1/2" y 1".	un	1
25	82101502-004	Cartel de obras de 1,80 x1,00.	un	1
26	72103001-001	Desmante de tierra para Contrapiso.	m3	81
27	72101703-004	Cordón de ladrillos comunes dos hiladas de 0,15.	ml	130
28	72131601-009	contrapiso de h°p° de 0,08 cm de espesor	m2	120
29	72131601-009	Piso de granito pulido tipo vainilla 0,40 x 0,40 cm.	m2	120
30	72131601-009	Piso de H°A° de 10 cm de espesor armadura fe de 6mm cada 20 cm3 .	m3	3
31	72131601-013	Limpieza Final.	gl	1



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros N° 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

3. Se anexa las Especificaciones Técnicas Corregidas;
4. Se realizan las correcciones al Pliego de Bases y Condiciones;
5. **DONDE DICE:**

Criterios de Evaluación:

11. REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

- La Convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, que será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

DEBE DECIR:

11. REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, que será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

6. Se remitirán las documentaciones en el plazo estipulado;



7. DONDE DICE:

11- La moneda, formas y condiciones de pago:

EL LLAMADO ES PLURIANUAL

PAGO DEL 68% EN EL AÑO 2017

PAGO DEL 32% RESTANTE EN EL 2018

Moneda: guaraníes

Condiciones de pago: El pago se realizara de la siguiente manera: Se dará un anticipo del 30% del monto total del contrato, y los siguientes pagos serán de acuerdo a certificación por avance de obras, y de acuerdo a los desembolsos emitidos por el Ministerio de Hacienda

Plazo de pago: 10 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

- Ultimo IVA
- Fotocopia de Cedula
- RUC
- Patente Comercial al Día

DEBE DECIR:

Moneda: guaraníes

Condiciones de pago: El pago se realizara de la siguiente manera: Se dará un anticipo del 30% del monto total del contrato, y los siguientes pagos serán de acuerdo a certificación por avance de obras, y de acuerdo a los desembolsos emitidos por el Ministerio de Hacienda

Plazo de pago: 10 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Documentos requeridos:

- Ultimo IVA
- Fotocopia de Cedula
- RUC
- Patente Comercial al Día

8. DONDE DICE:

21 - El plazo de ejecución es de: 60 días desde la emisión de orden de inicio.

DEBE DECIR:

21 - El plazo de ejecución es de: 120 días desde la emisión de orden de inicio.

9. DONDE DICE:

I. Otros documentos
1. Patentes comercial al día
2. Constancia de no adeudar impuestos ni tasas a la Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, expedido por el Departamento de Recaudaciones.
3. Documentos que acrediten la Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

- participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (5) contrato, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras propuestas.
4. Certificado de no tener obras pendientes ni inconclusas con la Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, expedido por el Departamento de Obras de la Institución Municipal.
 5. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.
 6. Constancia de Inscripción en el IPS, como Empleador con antigüedad mínima de 1 (un) año y con 3 (tres) Empleados como mínimo activos.
 7. Constancia de cumplimiento con el seguro social
 8. SIPE
 9. Certificado de origen nacional
 10. Repse
 11. Ultimo IVA
 12. Fotocopia de Cedula del Firmante de la Oferta
 13. RUC
 14. En caso de que un representante de la empresa deba presentar la oferta o participar de la apertura de sobres, deberá presentar una autorización por escribanía que se lo autoriza como tal.
 15. Balances generales 2013, 2014, 2015 y 2016

Observación: Todos los documentos deben estar vigentes al momento del Acto de Apertura de Ofertas.

DEBE DECIR:

II. Otros documentos

1. Patentes comercial al día
2. Constancia de no adeudar impuestos ni tasas a la Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, expedido por el Departamento de Recaudaciones.
3. Documentos que acrediten la Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (5) contrato, durante los últimos cinco (5) años, similares a las obras propuestas.
4. Certificado de no tener obras pendientes ni inconclusas con la Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, expedido por el Departamento de Obras de la Institución Municipal.
5. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del



República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

- personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.
6. Constancia de Inscripción en el IPS, como Empleador con antigüedad mínima de 1 (un) año y con 2 (dos) Empleados como mínimo activos.
 7. Constancia de cumplimiento con el seguro social
 8. SIPE
 9. Certificado de origen nacional
 10. Repse
 11. Ultimo IVA
 12. Fotocopia de Cedula del Firmante de la Oferta
 13. RUC
 14. En caso de que un representante de la empresa deba presentar la oferta o participar de la apertura de sobres, deberá presentar una autorización por escribanía que se lo autoriza como tal.
 15. Balances generales 2015 y 2016

Observación: Todos los documentos deben estar vigentes al momento del Acto de Apertura de Ofertas.

